

MODERNIZARE DJ 606B LIVEZILE- BISTRITA km 79+035 - 80+435, L = 1,400 km

LISTA DE CANTITATI

Nr. Crt	Tipul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar		Cost total	
				RON	€	RON	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Lucrari pregatitoare							
1.	Scarificare	mp	8.400,00				
2.	Reprofilare	mp	8.400,00				
2. Structura rutiera							
1.	Balast	mc	2.170,00				
2.	Mixtura densa tip AB2	t	1.612,80				
3.	Beton asfaltic uzura BAPC16	mp	8.400,00				
4.	Curatire parte carosabila	mp	16.800,00				
5.	Amorsare cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida		16.800,00				
6.	Acostamente din balast	mc	252,00				
3 . Scurgerea apelor							
1.	Rigolă de pământ	m	2.800,00				