

CAIET DE SARCINI

Adăpost de urgență pe timp de noapte.

CERINȚE OBLIGATORII DE PROIECTARE/ INTERDICȚII

La corpul de cladire existent PT 204

- montare tavan fals la o înălțime de 3m
- tâmplăria din aluminiu cu geam termopan
- acoperișul. tip șarpantă
- pardoseala din gresie
- zugraveli vopsitorii
- instalatii electrice (executate în așa fel încât să dea posibilitatea să fie deconectate atât din interior cât și din exterior) instalatii termice, instalatii de aer conditionat

La corpul de cladire nou

- regim de inaltime parter
- acoperișul. tip șarpantă
- zidarie din caramida
- copertina la intrare
- dirijarea apelor pluviale se va realiza astfel incit sa nu afecteze proprietatile particulare din zona de est .
- tâmplăria din aluminiu cu geam termopan
- pardoseala din gresie
- instalatii electrice, termice, sanitare, aer conditionat
- instalatii electrice (executate în așa fel încât să dea posibilitatea să fie deconectate atât din interior cât și din exterior) instalatii termice, instalatii de aer conditionat, instalatii sanitare
- grupurile sanitare se vor proiecta separat pentru femei si pentru barbati
- in incaperea cu destinatia de magazie si spatiu de calcat este interzisa amplasarea tabloului electric
- la spațiile auxiliare (spălător, uscător si călcător/magazie) precum si la cabinele de dus din grupurile sanitare ușile de trecere vor fi din P.V.C., tip armonica.

Adapostul va fi prevazut pentru incalzire cu centrala proprie, cu sistem antiexplosie, instalatie telefonica si de cablu, dotari antiincendiu

Dotări:

- dulap depozitare;
- canapea;
- masă rotundă cu diametru de un metru;
- scaune 10 bucăți;
- cuiere pom 5 bucăți;
- televizor cu suport 2 bucăți;;
- mașină de spălat 2 bucăți;
- paturi suprapuse cu suport din profil metalic pătrat 12 buc;
- saltele 24;
- masă de călcat 1 bucată;
- fier de călcat 2 bucăți;
- aspirator de mare capacitate - 1 bucata.
-

Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic și Detaliile de execuție se vor elabora conform prevederilor H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Se va respecta obligatoriu metodologia prevăzută în H.G. nr. 28/2008 privind elaborarea devizului general, astfel încât în valoarea totală a investiției să fie cuprinse toate cheltuielile necesare realizării obiectivului (cheltuieli pentru asigurarea utilităților,

cheltuieli pentru investiția de bază, alte cheltuieli, cheltuieli pentru probe tehnologice și teste).

Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic și Detaliile de execuție se vor întocmi și preda beneficiarului în 4 (patru) exemplare, piese scrise și desenate, pe support de hârtie și pe support optic (într-unul din formatele JPG, BMP, TIFF, COREL DRAW pentru piese desenate și în format DOC sau PDF pentru piese scrise).

Proiectul tehnic va fi verificat de către verificatori atestați, în conformitate cu legislația în vigoare.

Durata de realizare a obiectivului (proiectare) –80 zile.

40 de zile pentru elaborare:

- documentație pentru certificatul de urbanism

- documentație pentru avize și acorduri, conform prevederilor din certificatul de urbanism

- S.F conform prevederilor H.G. nr. 28/2008.

40 de zile, pentru elaborare PT+CS, DE

Vizitarea amplasamentului se poate face zilnic

Anexa : Planuri de situatie -propuneri

Plan de incadrare in zona sc.1: 1000