

A N T E M A S U R A T O A R E

41.1.1 STRUCTURA 4.11.2009 PAG: 1

```

=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=   D E N U M I R E                               =          =
=           A R T I C O L                          =          =
=                                                     =
=====
    
```

01 TSC02B1
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
 2
Cantitate= 46.000 100 MC.

02 TSA01F1
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID
 .NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MI
 JLOCIU
Cantitate= 350.000 M.C.

03 CA01J1
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20
 CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE
 (APEDUCTE,CANALE)
Cantitate= 40.000 M.C.

03 2100933
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622
Cantitate= 40.320 M.C.

04 CZ0301A1
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
 37 D=6-8MM
Cantitate= 4080.000 KG

05 CZ0301E1
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=10- 16 MM
Cantitate= 32675.000 KG

06 CC01C1
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDA
 TII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST D
 IN MASE PLASTICE
Cantitate= 36755.000 KG

07 CC02G1
 MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DI
 N PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME
 CU DIST DIN PLA
Cantitate= 2591.000 KG

07 2002349
 PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC)
 OL 37-1N
Cantitate= 2591.000 KG

08 CB03A1
 COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
 PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU PL
 ANSEE MONOLIT
Cantitate= 2678.000 MP.

09 CA02D1
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE
 ,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONST
 R.CU GROS.> 30CM
Cantitate= 196.000 M.C.

09 2100957
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622
Cantitate= 197.568 M.C.

10 CA02C1
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE

,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONST R CU GROS <30CM	Cantitate=	410.000 M.C.
10 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		
	Cantitate=	413.280 M.C.
11 CG32B1 UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGIL A(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC		
	Cantitate=	1298.000 M.C.
12 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
	Cantitate=	74.000 M.C.
13 TSD15B1 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10C		
	Cantitate=	37.000 M.C.
14 CC02P1 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC		
	Cantitate=	3640.000 KG
14 2002349 PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N		
	Cantitate=	3640.000 KG
15 CA02I1 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H< 35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GR OS.PLACII<10CM		
	Cantitate=	76.000 M.C.
15 2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622		
	Cantitate=	76.608 M.C.
16 IZF04B1 STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LI P MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLI NATE PINA LA 40%		
	Cantitate=	800.000 MP.
16 2601535 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100~		
	Cantitate=	880.000 MP.
16 2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOL ATII TIP ~		
	Cantitate=	1200.000 KG
17 IZF04M1 STRAT HIDROIZOL CU HIDROBIT INTR-UN STRA T PE SUPRAVERTICALE SAU INCLINATE PESTE 40U LA TERASE		
	Cantitate=	400.000 MP.
18 CB04A1 COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCI NDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI S I GRINZI		
	Cantitate=	1850.000 MP.
19 CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI AFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL IZATE OB 37 D=6-		
	Cantitate=	335.000 KG

20 CZ0302E1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATEPC 52 D=10-
Cantitate= 19015.000 KG

21 CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI POD
ESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRA
L.PC 52 D= 10-12
Cantitate= 12500.000 KG

22 CC02C1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE I
N GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
Cantitate= 31850.000 KG

23 CA02J1
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<
35M, IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GR
OS.PLACII>10CM
Cantitate= 356.000 M.C.

23 2100969
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622
Cantitate= 358.848 M.C.

24 CZ0302E1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATEPC 52 D=10-
Cantitate= 26975.000 KG

25 CZ0302A1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATE OB 37 D=6-
Cantitate= 7147.000 KG

26 CC02J1
MONT ARMAT LA CONSTR SPEC CADRE INDEP CU
H=35-60M DIN BARE CU DISTANTIERI DIN PL
ASTIC
Cantitate= 34122.000 KG

27 CB04B1
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCI
NDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI
SI CADRE
Cantitate= 895.000 MP.

28 CA07H1
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUC
TII CU H<15M, IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STI
LPI)
Cantitate= 190.000 M.C.

28 2100969
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622
Cantitate= 191.520 M.C.

29 CB04A1
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCI
NDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI S
I GRINZI
Cantitate= 1240.000 MP.

30 CZ0302A1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATE OB 37 D=6-
Cantitate= 6710.000 KG

31 CZ0302E1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DI
AFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRAL
IZATEPC 52 D=10-
Cantitate= 13660.000 KG

32 CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI POD
ESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRA
L.PC 52 D= 10-12
Cantitate= 15645.000 KG

33 CC02C1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE I
N GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
Cantitate= 36015.000 KG

34 CA02J1
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<
35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GR
OS.PLACII>10CM
Cantitate= 253.000 M.C.

34 2100969
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622
Cantitate= 255.024 M.C.

35 CD05D1
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 290X240X188MM,CAL.A
Cantitate= 370.000 M.C.

35 2101169
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030
Cantitate= 40.700 M.C.

36 CL08B1
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE COMPLET ASA
MBLATE DE 1-3 TONE
Cantitate= 10.800 TONA

36 6303648
FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE <15
M G1 - 2 ~
Cantitate= 10800.000 KG

37 CE05B1 [1]
INVELITORI DIN PANOURI ISOPAN
Cantitate= 810.000 MP.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V

A N T E M A S U R A T O A R E

41.1.2	FINISAJE	4.11.2009 PAG: 1
=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
=	A R T I C O L	=
01	CF01A1	
	TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI	
	,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2	
	CM GROSIME	
	Cantitate=	4000.000 MP.
01	2101200	
	MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA) S 1030	
	Cantitate=	72.000 KG
02	CF10A1	
	GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIO	
	ARE DRISCUITE	
	Cantitate=	4000.000 MP.
03	CG01F1	
	SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SU	
	B PARDOSELI DE 3CM GROSIME	
	Cantitate=	1720.000 MP.
04	RPCJ35B1	
	GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GRO	
	S.LA TAVANE *	
	Cantitate=	1720.000 MP.
05	CI02A1 [1]	
	FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ GRANIT DE 4	
	CM FIXAT CU ADEZIV ROSTUIT SI CHIT SPECI	
	AL	
	Cantitate=	145.000 MP.
05	2202353	
	PLACA TRAVERTIN CARPINIS CAL.I G=2CM	
	S ~	
	Cantitate=	147.899 MP.
06	CK09A1 [2]	
	PLACARE TABLA SINIUS PE STRUCTURA METALI	
	CA PROPRIE	
	Cantitate=	610.000 MP.
07	IZF10C1 [1]	
	STRAT TERMOIZOLANT LA PERETI CU VATA MIN	
	ERALA	
	Cantitate=	610.000 MP.
08	CK09A1 [3]	
	PLACARE TABLA PLANA PE STRUCTURA METALIC	
	A PROPRIE	
	Cantitate=	35.000 MP.
09	IZF10C1 [1]	
	STRAT TERMOIZOLANT LA PERETI CU VATA MIN	
	ERALA	
	Cantitate=	35.000 MP.
10	CF08E1 [1]	
	TERMOSISTEM DE 10 CM GROSIME LA FATADE	
	CU TENCUIALA DECORATIVA	
	Cantitate=	240.000 MP.

11	CF09H1	[1]	TENCUIELI EXTERIOARE LA SOCLU SISTEM BAU MIT MOZAIC PUTZ 038 INCLUSIV TERMOIZOLAT IE CU POLISTIREN	Cantitate=	12.500 MP.
12	CG11A1		PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA P ATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CUL OARE ASEZATE SIM	Cantitate=	1020.000 MP.
12	2425747		PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE GRI F 200X 200X16 C1~	Cantitate=	1050.600 MP.
13	CI06B1		PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXAT E CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF >10MP	Cantitate=	200.000 MP.
13	2401105		FAIANTA FILDES MUCHII DREPTE 150X150X5,5 C. E S233	Cantitate=	209.998 MP.
14	CG02F1		PARDOSELI DIN PARCHET,>10MP LIPIT CU ARA CET,PANOURI-MOZAIC DIN STEJAR	Cantitate=	160.000 MP.
14	2942678		PARCHET STEJAR, CERUIT 22 X 50 X 200 XXX L MB,UL S 2~	Cantitate=	167.998 MP.
15	CG04A1		PARDOSELI DIN MOCHETA POLIROM	Cantitate=	500.000 MP.
16	CK20A1		TAVANE SUSPENDATE DIN LEMN DE STEJAR LAM ELE CALITATEA B	Cantitate=	500.000 MP.
17	CN06A1	[1]	VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF,CU TENCU IALA MOZAICATA	Cantitate=	240.000 MP.
17	6104676		VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203-2B NTR 4741-71	Cantitate=	408.000 KG
18	CN01B1	[1]	ZUGRAVELI LA INTER.CU 2 STR DE VOPSEA LA VABILA INCLUSIV AMORSA	Cantitate=	4820.000 MP.
19	CK01A1	[1]	FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN PROFI LE PENTACAMERALE	Cantitate=	220.000 MP.
19	2947679		FERESTRE DUBLE STEJAR 2C S=1.01-1.50 M2	Cantitate=	220.000 MP.
20	CK01A1	[1]	FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN PROFI LE PENTACAMERALE		

20 2938976		Cantitate=	75.000 MP.
FERESTRE STEJAR SIMPLE EXTERIOARE 1 CANAT			
~			
21 CK12A1 [1]		Cantitate=	75.000 MP.
USA METALICA ACCES INTRARE			
21 6306664		Cantitate=	22.000 MP.
USA METALICA PROFILE LAMINATE CAT.GR.16 ANTISP			
ARGERE SI~			
22 CK03A1 [4]		Cantitate=	22.000 KG
USI DIN PVC INTERIOARE			
22 2929444		Cantitate=	100.000 MP.
USA INTERIOARA 2CANATE FINISAJ OPAC AMBELE FET			
E PLACI C~		Cantitate=	100.000 MP.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V

06 7349003
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-
56
Cantitate= 7.000 BUC.

07 EA16C1
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE IN
STALATII -NBU PG 16
Cantitate= 500.000 BUC.

07 7318987
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INST
ALATII TI~
Cantitate= 500.000 BUC.

08 EA01A2
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
16MM
Cantitate= 15000.000 M

09 4826892
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865
Cantitate= 40000.000 M

10 4812384
CABLU CSYY MASIV 5 X 1 S 8
779
Cantitate= 3500.000 M

11 EG01C1 [1]
MINTAT PARATRAZNET
Cantitate= 1.000 BUC.

12 XC01
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI
Cantitate= 10000.000 LEI.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V

A N T E M A S U R A T O A R E

41.1.4 INSTALATII TERMICE 4.11.2009 PAG: 1

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM
01 IB01A01 MONTARE RADIATOARE DIN FONTA,APA CALDA C U COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE	Cantitate= 45.000	MP.
01 5700382 ELEMENT RADIATOR FONTA SECTIUNE CIRCULARA 218 /9 PROT~	Cantitate= 45.450	MP.
02 IA42A1 [1] MONTARE DISTRIBUTOR/COLECTOR D=114X4 MM ,L= 550MM	Cantitate= 6.000	BUC.
03 IA07A1 [1] INSTALARE CENTRALA TERMICA	Cantitate= 1.000	BUC.
04 ID01A2 ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.I NST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''	Cantitate= 300.000	BUC.
04 4202735 ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PENTRU RADIATOARE 1/ 2 TOLI FC	Cantitate= 300.000	BUC.
05 IC01B1 TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INC ALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=1/2 T	Cantitate= 1000.000	M
05 3304823 TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 15(/2) OL 3~	Cantitate= 1000.000	M
06 XC01 DIFERENTA PRET MATERIAL LEI	Cantitate= 10000.000	LEI.
07 IA04F1 CAZAN SECTIONAL OTEL ICMA PT.INSTAL.INCA LZ.CENTRALA CU SUPR.INCALZ.DE: 88,9-103, 9 MP	Cantitate= 2.000	BUC.
08 IA35A1 VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT C ILINDRIC,PARALELIPIPEDIC CU CAPACIT.: 500 L.	Cantitate= 2.000	BUC.
09 M1B08A1 POMPA CENTRIFUGA,MONOETAJATA DE UZ GENER AL (TIP CRIS,CERNA,LOTRU,SIMILARE) 50 MM .	Cantitate= 7.000	BUC.
10 ATC01A [1]		

MONTAREA STATIE DEDURIZARE

10 3270029
STATIE DEDURIZARE SIMPLEX AS 450/T NOBEL DEBIT
MAX. 4.1~

Cantitate= 1.000 BUC.

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V

A N T E M A S U R A T O A R E

41.1.5 INSTALATII SANITARE 4.11.2009 PAG: 1

```

=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE   UM   =
=  D E N U M I R E                                =           =
=          A R T I C O L                            =           =
=====
01  SC38A2
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SE
MIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI REZER
VOR DE 12 LITRI
                                Cantitate=   20.000 BUC.

01 2443725
VAS CLOSET PORTELAN COL 4      RAMA+CAPAC BICOL
OR C2 NI ~
                                Cantitate=   20.000 BUC.

02  SC07C1
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CO
NSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE
                                Cantitate=   20.000 BUC.

02 2442288
LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM ALB
  C1 S 1~
                                Cantitate=   20.200 BUC.

02 4203583
CONSOLA BRAT DUBLU    EMAILATA  420MM  CAL.2
  S 3343
                                Cantitate=   40.000 BUC.

03  SD13B1
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI O
TEL CU D=3/4'' ,SIMBOL 83-3/4''
                                Cantitate=  200.000 BUC.

03 4202137
ROBINET SIMPLU SERVICIU  CROMAT 3/4"""" GARNIT
URA FIXA ~
                                Cantitate=  200.000 BUC.

04  SD06A1
BATERIE AMESTECATOARE ,STATIVA,PENTRU LAV
OAR AVIND D=1/2 TOLI
                                Cantitate=   20.000 BUC.

04 4201406
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2"" FLEXIBI
L STEA+MA~
                                Cantitate=   20.000 BUC.

05  FE03C2
TEAVA DE CUPRU 16X1 MM
                                Cantitate=   600.000 M

06  SB16E1
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT
.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.P
LANSEU,CU D=110
                                Cantitate=   400.000 M

07  XC01
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI
                                Cantitate= 10000.000 LEI.

```

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V

A N T E M A S U R A T O A R E

41.1.6 INSTALATIE HIDRANTI 4.11.2009 PAG: 1

```

=====
=NR. SIMBOL ART.                          CANTITATE  UM  =
=  D E N U M I R E                               =
=          A R T I C O L                               =
=                                                              =
=====

```

01 SD27A1
HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI, SIMBOL 535, MON
TAT IN ZID, ECHIPAT COMPLET CU RAMA SI GE
AM

Cantitate= 16.000 BUC.

01 6619023
FURTUN CAUCIUCAT PENTRU INCENDIU TIP C 2"
S~

Cantitate= 320.000 M

02 ACE01B1
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 10
0 MM

Cantitate= 2.000 BUC.

03 ID06C1
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. I
NST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

Cantitate= 32.000 BUC.

03 4202515
ROBINET TRECERE FONTA 2"""" A VENTIL+MUFA
PN10 ~

Cantitate= 32.000 BUC.

04 SA05F1
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCA
TA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN C
OLOANE D=2 T

Cantitate= 800.000 M

04 3306091
TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M - 50(2
) OL ~

Cantitate= 808.000 M

05 XC01
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI

Cantitate= 10000.000 LEI.

Intocmit,

Verificat,

A N T E M A S U R A T O A R E

41.1.7 INSTALATIE DE VENTILATIE 4.11.2009 PAG: 1

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
=	A R T I C O L		=
=			=
01 CL20A1 [1]			
Grile de ventilatie gata confectionate d in tabla neagra,cu jaluzele reglabile ma nual,vopsite si~			
	Cantitate=	60.000 BUC.	
01 3270024			
GRILA VENTILATIE TABLA NEAGRA 0,5MM 3 JALUZ. 2 00X200MM			
	Cantitate=	60.000 BUC.	
02 GB11A1 [1]			
MONTARE SISTEM RACORD TUBULATURA VENTILA TIE INCALZIRE			
	Cantitate=	1200.000 M	
02 3270025			
TUBULATURI VENTILATIE ALP 150 X 300 CU 9 RACO RDURI DN ~			
	Cantitate=	1200.000 M	
03 VA01C06 [1]			
CONFECTIONAREA SI MONTAREA CANALELOR DE VENTILATIE RECTANGULARAE DIN TABLA ZINCA TA 0.6 mm PERIM.			
	Cantitate=	80.000 MP.	
04 IB02B01 [1]			
MONTARE VENTILOCONVECTORI			
	Cantitate=	30.000 BUC.	
04 5700875			
CONVECTORRADIATOR C.R.P. 1 RIND 472/ 4 MUFA NII 341			
	Cantitate=	30.000 BUC.	
05 EA06M3			
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAG RA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLA STIC D=1 TO			
	Cantitate=	400.000 M	
06 XC01			
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI			
	Cantitate=	10000.000 LEI.	

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V

A N T E M A S U R A T O A R E

41.1.8 INSTALATIE CURENTI SLABI 4.11.2009 PAG: 1

```

=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =           =
=              A R T I C O L                      =           =
=====
01 TCB08A1    [ 1]
DETECTOR AUTOMAT ADRESABIL DE INCENDIU(T
EMPERATURA)MONTAT APARENT

                                         Cantitate=    60.000 BUC.

02  ED08J1    [ 1]
MONTARE PRIZE DATE RJ 45

                                         Cantitate=    30.000 BUC.

02 3270026
PRIZA DUBLA DE DATE MONTATA INGROPAT , CONSTR
.NORMALA

                                         Cantitate=    30.300 BUC.

03 TCB53B1    [ 1]
PRIZA ANTENA TV

                                         Cantitate=    12.000 BUC.

04  EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP

                                         Cantitate=   2000.000 M

04 3270028
CABLU TV

                                         Cantitate=   1000.000 M

04 3270027
CABLU UTP

                                         Cantitate=   1000.000 M

05  EA01A2
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
16MM

                                         Cantitate=   1000.000 M

06  EA16C1
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE IN
STALATII -NBU PG 16

                                         Cantitate=    150.000 BUC.

06 7318987
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INST
ALATII TI~

                                         Cantitate=    150.000 BUC.

07  XC01
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI

                                         Cantitate=   5000.000 LEI.
    
```

Intocmit,

Verificat,

LISTELE CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
INSTALATIE DE SONORIZARE

Nr. crt.	DENUMIREA UTILAJULUI (caracteristici tehnice)	U.M.	Cantit.	Preț unitar (lei/UM)	Valoarea exclusiv TVA (col.3 □ col.4)
0	1	2	3	4	5
	a.				
	1. Master audio LN12x, putere 300Wrms	buc.	2	1741	3482
	2. Master auio LN8, putere 120Wrms	buc.	4	1005	4020
	3. Subwoofer LN18BR, putere 800Wrms	buc.	2	1728	3456
	4. Amplificator Master audio seria DX	buc.	1	1354	1354
	5. Mixer Master audio M1263	buc.	1	1053	1053
	6. Reciver microfon MRS U9	buc.	1	675	675
	7. Microfon wireless	buc.	3	193	579
	8. Stativ microfon MS22	buc.	3	69	207
	9. Lavariera UT 16	buc.	2	76	152
					14.978