

Formular F1

OBIECTIV: PCM2 PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			ron	ron	ron	ron
0		1	2	3	4	5
6	4,00	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		01 CONSTRUCTII				
6.2		02 INSTALATII				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		Total valoare (inclusiv TVA)				

OFERTANT

Formular F2

Obiectiv PCM2 PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 - INSTALATII

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	01 INSTALATII SANITARE INTERIOARE		
2	2	02 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE		
3	3	03 INSTALATII ELECTRICE		
4	4	04 INSTALATII TERMICE INTERIOARE		
5	5	05 INSTALATII TERMICE IN CT		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		Total valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT

Formular F2

Obiectiv PCM2 PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - CONSTRUCTII

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	01 INFRASTRUCTURA		
2	2	02 SUPRASTRUCTURA		
3	3	03 AMENAJARI INTERIOARE		
4	4	04 AMENAJARI EXTERIOARE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		Total valoare (inclusiv TVA)		

OBIECTIV: PCM2 PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA

LISTA

*cu cantitatile de lucrari pe
categorii de lucrari*

Obiect: 01 CONSTRUCTII								
Categorie: 03 AMENAJARI INTERIOARE								
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport
Crt.	Simbol			a)materiale				
	Denumire Resursa			b)manopera				
	Observatii			c)utilaj				
	Corectii			d)transport				
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)				
1	RPECT33A1 82	MP	66,00000					
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *								
2	CK23A 99	MP	55,00000					
FERESTRE MASE PLASTICE LA CONSTR. CU H<35 M INCLUS CU SUPR.TOC PANA LA 1,00MP INCLUSIV								
<i>L:LC33D -0059:6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN</i>								
3	CK25A 99	MP	34,00000					
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP								
<i>L:LC33E -0057:6720308 -USI DIN PROFILIE PVC-TIP GEALAN</i>								
4	NLPD01F 99	MP	22,00000					
PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),1+1 STRAT1 2.5MM MONT.CW 75\D=30CM\ GR.P=100MM H.MAX=2.75								
<i>L:QN01A1 -0007:8527017 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600</i>								

L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA								
L:QN07A -0003:2606092 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 80 S5838/3								
5	RPCR54A1	82	MP	1.870,00000				
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MANUAL								
L:10161 -M :2101418 -VAR								
6	RPCO51A1	82	MP	660,00000				
LAMBRIURI LA PERETI EXEC.IN LAMELE,TABLII DIN PLAC AJ PFL MELAMINAT								
7	RPCJ35A1	82	MP	1.610,00000				
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERET I SI STILPI *								
8	RPCJ35B1	82	MP	260,00000				
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA TAVAN E *								
9	RPCK01B1	82	MP	260,00000				
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *								
10	CG17A	99	MP	77,00000				
PARDOS.PLACI PATRATE,DREPTUNG,HEXAGON,S<60CMP/BUC								

GRES.SUP.M100T 3CM,ROSTUIT,SPALAT,O FORMA,S>16MP									
L:LC64L -0109:2404303 -PLACI CESAROM GLAZUR.SIMP. ALB2 20X 20X 5 C. 1 S7813									
11	CG05E	99	MP	265,0000					
PARDOSELI PARCHET STEJAR SAU FAG PE SUPORT EXIST.									
INCL.PERVAZ,CURATAT, S>16MP,TRIPLU STRATIFICAT									
12	RPCL11A1	82	M	4,65000					
RPARARE TREPTE DIN PLACI MARMURA DREP.NEPROF.4CM*									
L:10124 -M :2404303 -PLACI CESAROM GLAZUR.SIMP. ALB2 20X 20X 5 C. 1 S7813									
13	RPCJ08A1	82	MP	1.010,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM									
.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
14	RPCJ27A1	82	MP	335,00000					
TENC.INT.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.SPRIT M 25									
PT.GR.SI STRAT VIZIB.1,5 GROSIME *									
15	CH01A1	82	M	19,65000					
TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A FI PLA									
CATE									
16	RPCP12B	99	KG	115,00000					

CONFECTIONAREA, MONTAREA SI REPARAREA GRILAJELOR M									
ET LA SCARI SAU BALCOANE,ORNAMENTALE,TIP SERVICIU									
17	NLTS01A	99	MP	350,0000					
TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X12.5MM, MONT.PE									
SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND.TIJA CU BUCLA									

L:QN01A1 -0007:8527017 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600									
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA									
L:QN06D -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM									
OFERTANT									

Formular F3

OBIECTIV: PCM2 PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 CONSTRUCTII

Categorie: 04 AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport
1	CF06B1 82	MP	345,00000					
	TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM							
	L:10174 -0055:CZ0208F1 -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.TENCUIELI M50-T CU CIM.F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT							
2	RPCS02B1 82	MP	90,00000					
	TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA SCLIVISEALA 1 00X100X10 CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC BITUM							
	L:10174 -0020:CZ0203F1 -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 MANUAL CU VAR HIDRATAT							
3	CD05C1 82	M CUB	133,00000					
	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 290X240X138MM,CAL.A							
	L:10174 -0020:CZ0203F1 -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 MANUAL CU VAR HIDRATAT							
4	IZF12A1 82	MP	345,00000					
	TERMOIZOLATIE POLISTIREN 10 CM							

L:90220 -0007:2603351 -PLACI DIN POLISTIREN CELULAR OBISNUIT DE 96 MM GROS

4	CF10D	99	MP	345,00000
---	-------	----	----	------------------

TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE

5	CE20A	99	M	66,00000
---	-------	----	---	-----------------

SISTEME DE JGHEABURI TIP BRASS DIN TABLA PROTEJATA
ANTICOROZIV

L:LC23A -0001:5825455 -SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 16X200

L:LC54A -0002:631171F -JGHEABURI TB.OLZN PROT.PLAST.LINDAB ACOPERIS D=125 MM

6	CE22A	99	M	48,00000
---	-------	----	---	-----------------

SISTEME DE BURLANE TIP BRASS DIN TABLA (PROTEJATA
ANTICOROZIV)

L:LC54B -0016:63117B3 -BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=120MM L=5M

7	RCSS06C	02	MP	70,00000
---	---------	----	----	-----------------

PAVAJ BRUT, 15CM GROS.MED., EXEC.CU PAVELE DIN BET
ON SIMPLU PREFAB., SUPRAF.>50MP LA 1 PUNC DE LUCRU

L:LRC43C -0025:2800329 -PAVELE PREF. BETON TIP UNI 6 CM GROS

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: PCM2 PRIMARIA COMUNEI
MIRONEASA

LISTA

*cu cantitatile de lucrari
pe categorii de lucrari*

Obiect: 02 INSTALATII

Categorie: 02 INSTALATII
SANITARE EXTERIOARE

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
1	RPSB10G 99	M	56,00000						
	MONTAREA TEVII DIN PVC, TIP U, PT.CANALIZARE, APAR ENTA-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. LIPIRE,D=160MM								

L:SL10 -M :6717099 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.200MM									
2	RPSA19C 99	M	50,00000						
	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR)SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM								

L:SL05 -M :8810946 -TUB PEHD PE80 APA PN16 D= 25									
2	RPSA19D 99	M	34,00000						

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM				

<i>L:SL05 -M :8810947 -TUB PEHD PE80 APA</i>				
<i>PN16 D= 32</i>				
3	ACE29C	99	BUCA TA	2,00000
CAMIN DE VIZIT.CU CAM.DE LUCRU DE 2M DIN TUB.BETON SIMPLU,CU CEP SI BUZA,LA CAN.CIRC. D= 600-700 MM				

<i>L:ACL10 -0009:2100896 -BETON DE CIMENT CLASA C10/8 (BC10/B150)CU 317 KG</i>				
<i>CIMENT</i>				
4	SE51A	99	BUCA TA	1,00000
ASIM.PROCURARE SI MONTARE HIDROFOR				
OFERTANT				

				Pretul unitar	Materiale
				a)materiale	Manopera
					Utilaj
					Transport

				b)manopera									
				c)utilaj									
				d)transport									
				Total(a+b+c+d)									
<hr/>													
<hr/>													
<hr/>													
<hr/>													
<hr/>													
<hr/>													
<hr/>													
<hr/>													

<i>Formula r F3</i>									
OBIECTIV: PCM2 PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA									

LISTA

*cu cantitatile de lucrari pe
categorii de lucrari*

Obiect: 02 INSTALATII									
Categorie: 05 INSTALATII TERMICE IN CT									
Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport
Crt.	Simbol				a)materiale				
	Denumire Resursa				b)manopera				
	Observatii				c)utilaj				
	Corectii				d)transport				
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)				
1	RPIA05I	99	BUCATA	1,00000					
MONT.CENTR.TERM.- COMPLET ECHIPATA									

L:IL01E -M :9070609 -CENTRALA TERMICA, COMBUSTIBIL SOLID, GAZEIFICARE,45 KW									
2	YC01	82	LEI	9.507,00000					
PROCURARE SI MONTARE COS DE FUM									
3	RP1A16A	99	BUCATA	5,00000					
MONT. ARMATURILOR FINE LA CAZANE DE INCALZIRE,BOIL ERE,ETC -TERMOMETRE CU SCALA DREAPTA SI APARATOARE									
4	RPC21A	99	M	1,00000					
MONTAREA DISTRIBUTORULUI-COLECTOR ,PE SUPT GATA CONFECTIONAT, D = < 100 MM									
L:IL01B -0020:5891391 -COLECTOR DISTRIBUTOR CU 3 RACORDURI D=1"									
L:IL11A -0001:4400791 -FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S									
8012 L:IL11B -0007:4417964 -FLANSA OARBA PN 6 DN= 50 OL37-2 ET PU FORMA A S7451									
5	RP1A37B	99	BUCATA	1,00000					
MONTAREA SEPARATRULUI DE IMPURITATI TIP METALICA S AU SIMILARE,CU DIAMETRUL INTERIOR 40-80 MM									
L:IL01I -M :8802761 -SEPARATOR IMPURITATI DDS JUNIOR									
6	RPC02C	99	M	30,00000					
MONT.TEVII APR,NEGRE,PT.INSTAL,INCALZ.CENTR,SUDARE , LEG.CORP/AP.INCALZIRE,CLAD.LOC/SOC-CULT,1 1/2-2"									

L:IL08 -0005:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656				
7	RPID04B	99	BUCATA	20,0000
MONT. ROBINETULUI CU SERTAR PANA DIN OTEL,CU CORP OVAL SAU PLAT,PT.INSTAL.INCALZ.CENTRALA, 50 - 65MM				
L:IL14 -0037:4505175 -ROB.SERT.PANA NF PU AM PN=10 D= 50 225 N 5313				
8	RPIA17A	99	BUCATA	1,0000
MONT. ACCESORIILOR LA CAZANE SAU CENTRALE MONOBLOC , DE INCALZIRE CENTRALA - TERMOSTAT AMBIANTA				
9	RPID03B	99	BUCATA	2,0000
MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL PT.ABUR SAU A ROBIN ETULUI DE RETINERE CU VENTIL,DIAMETRUL 3/4 - 1 "				
L:IL13C -M :8815446 -SUPAPA DE SIGURANTA FIXA 3BAR FI 1"				
10	RPID02B	99	BUCATA	2,0000
MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL DUBLU REGLAJ, PU-6, COLTAR DREPT, DIAMETRUL 1/2 "				
L:IL07J -M :9002702 -DEZAERATOR AUTOMAT D = 1/2"				
11	RPID03D	99	BUCATA	2,0000
MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL PT.ABUR SAU A ROBIN ETULUI DE RETINERE CU VENTIL,DIAMETRUL 2 "				
L:IL13C -M :8813017 -CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2"				

12	RPIE01A	99	MP	60,00000					
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA,PT.DETECTARE DEFECTIU									
NI, CAZANE DE INCALZ.CENTR,DIN FONTA,S=6-12.5 MP									
13	RPIE02A	99	MP	60,00000					
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCAL									
ZIRE CENTRALA,S=< 100 MP									
14	RPIE03A	99	MP	60,00000					
PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL									
.DE INCALZIRE CENTRALA, S= <100 MP									
OFERTANT									