

Formular F1

OBIECTIVUL - STADION COMUNAL CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea/obiect, exclusiv TVA		Din care C + M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	4	Investitia de baza				
		obiectiv 1 - VESTIAR				
		1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII				
		1.2 UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE				
		1.3 DOTARI				
		obiectiv 2 - TEREN DE FOTBAL				
		2.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII				
		2.2 UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE				
		obiectiv 3 - TRIBUNA				
		3.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII				
		3.2 DOTARI				
		obiectiv 4 - IMPREJMUIRI				
		4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII				
2	5.1	Organizare de santier				
		5.1.1. Lucrări de construcții				
		5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului				
		Total valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		Total valoare (inclusiv TVA)				

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 1 - VESTIAR
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 1.1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1.1.01	ACOPERIS SARPANTA		
2	1.1.02	INCHIDERI NESTRUCTURALE		
3	1.1.03	COMPARTIMENTARI INTERIOARE		
4	1.1.04	FINISAJE INTERIOARE		
5	1.1.05	FINISAJE EXTERIOARE		
6	1.1.06	IZOLATII INFRASTRUCTURA		
7	1.1.07	REZISTENTA -VESTIAR		
8	1.1.08	INSTALATII ELECTRICE INTERIOAR		
9	1.1.09	INSTALATIE SANITARA INTERIOARA		
10	1.1.10	RETELE SI CANALIZARE IN INCINT		
11	1.1.11	INSTALATII INCALZIRE INTERIOAR		
		TOTAL cap. 1.1		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 1 - VESTIAR
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 1.2 - UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	III.	Procurare		
2	1.2.1	UTILAJE SI ECHIPAMENTE TERMICE		
		TOTAL cap. 1.2		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 1 - VESTIAR
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 1.3 - DOTARI**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	III.	Procurare		
1	1.3.1	DOTARI-VESTIAR		
		TOTAL cap. 1.3		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 2 - TEREN DE FOTBAL
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 2.1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	I.	Lucrari de constructii		
1	2.1.1	AMENAJARE TEREN		
		TOTAL cap. 2.1		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 2 - TEREN DE FOTBAL
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 2.2 - DOTARI**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	III.	Procurare		
1	2.2.1	DOTARI TEREN DE FOTBAL		
		TOTAL cap. 2.2		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 3 - TRIBUNA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 3.1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	I.	Lucrari de constructii		
1	3.1.1	3.1.1 TRIBUNA		
2	3.1.2	3.1.2 REZISTENTA GRADENE		
		TOTAL cap. 3.1		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 3 - TRIBUNA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 3.2 - DOTARI**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	III.	Procurare		
1	3.2.1	DOTARI TRIBUNA		
		TOTAL cap. 3.2		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F2

**OBIECTIV 4 - IMPREJMUIRI
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pentru obiectul 4.1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII**

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. / deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	I.	Lucrari de constructii		
1	4.1.1	IMPREJMUIRE TRIBUNA		
2	4.1.2	IMPREJMUIRE STADION		
		TOTAL cap. 4.1		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE		

curs de referinta _____ lei/euro din data de _____

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 1.1.01 ACOPERIS SARPANTA

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IZF18A1 82 STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF. ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,5CM	MP	175,00						
2	IZF01A1 82 AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.	MP	175,00						
L:11203 -0003:2600050 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618									
3	IZF03A1 82 BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRA T CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...	MP	175,00						
4	IZF10B1 82 STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLA CI... SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM	MP	175,00						
L:90220 -0001:2603301 -PLACI DIN POLISTIREN CELULAR OBISNUIT DE 24 MM GROS									

5	IZF23A1	82	MP	175,00						
STRAT PROTECTIE TERMOIZ DIN CARTON BIT.LIP.CU BITU M H68/75 IN PREALABIL										
<i>L:11208 -0003:2601597 -CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI333 120CMX20M S 138</i>										
6	CE05B1	82	MP	283,00						
INVELITORI DIN TABLA ZN PROF ONDUL SAU CUTATA FIXA TE CU SURUB AUTOFILETANTE SI TESUTE CU BOLTURI *										
<i>L:10146 -0001:3644390 -TABLA ONDULATA PT.CTII S2029 ZN 1,25X850X2000 OL34-1N</i>										
7	CE17A1	82	MP	283,00						
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR I USOARE										
<i>L:10165 -0013:2900644 -LEMN ROT CONS RUR NEC PLOP L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342</i>										
8	CE13A1	82	M	46,00						
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIERS SEMIROTUNDE CU D=15CM										
9	CE14A1	82	M	13,00						
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTIERS ROTUNDE CU D=15,4CM										
10	CZ0209A1	82	M CUB	9,00						
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR \$										
Cheltuieli directe						M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$										Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$										Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$										Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 1.1.02 INCHIDERI NESTRUCTURALE

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CD04L1 82 ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONST R.H<35M, 37,5CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI<50 % <i>L:10174 -0015:CZ0203A1 -PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA \$</i>	M CUB	34,00						
2	CD04H1 82 ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONST R.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI<50 % <i>L:10174 -0015:CZ0203A1 -PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA \$</i>	M CUB	11,00						
3	CK01A1 82 FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SU PRAFATA TOCULUI < 1,00MP. <i>L:10111 -0011:2938823 -FRST RASIN SIMP EXT 1C PRAG TOC STEJAR 0,51-</i>	MP	8,40						

1,00MP											
4	CK01C1	82	MP	8,06							
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SU PRAFATA TOCULUI > 2,500 MP. ASIMILAT- FERESTRE DIN PVC L:10111 -0019:2938897 -FRST RASIN SIMP EXT 3C PRAG CERC LCRIM STJ											
>2,50MP SLUM											
5	CK01C1	82	MP	7,35							
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SU PRAFATA TOCULUI > 2,500 MP. ASIMILAT- FERESTRE DIN PVC L:10111 -0019:2938897 -FRST RASIN SIMP EXT 3C PRAG CERC LCRIM STJ											
>2,50MP SLUM											
6	CK01C1	82	MP	5,50							
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SU PRAFATA TOCULUI > 2,500 MP. ASIMILAT- FERESTRE DIN PVC L:10111 -0019:2938897 -FRST RASIN SIMP EXT 3C PRAG CERC LCRIM STJ											
>2,50MP SLUM											
7	CK03D1	82	MP	8,80							
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE IN D OUA CANATURI PE TOC ASIMILAT- USI DIN PVC L:10156 -0002:2933316 -USA RASIN EXT 1C F SLUM FOAIA CU TABLII 2140X 984											
S5333											
8	CP12A1	82	BUCA TA	1,00							
MONTAREA PREF.LA LOCUINTE SAU SOC.CULT.CU STRUCT.M ONOL.MIXTA SI ZID.PORT.CU VOL.0,2 MC.SI H<20 M L:10179 -0068:6408515 -FISIE GOL H26 592X32--1650 B.PREC. 2 TBP12 IPCT5004/B1											
9	CP29A1	82	M CUB	1,00							
TURNARE BETON IN STILPI PILOTI,GRINZI PRETURNATI P E SANTIER L:10173 -0052:CZ0107C1 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,CIMENT PA35 PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,IN INST.CENTRALIZATE \$											
Cheltuieli directe											
						M	m	U	t	T	

<i>Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)</i>					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
<i>Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$</i>					Io
<i>Profit $Po = (To + Io) \times \%$</i>					Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$					Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 1.1.03 COMPARTIMENTARI INTERIOARE

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CD04J1 82	M CUB	21,00						
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONST R.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI<50 %									
L:10174 -0015:CZ0203A1 -PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA \$									
2	CD04G1 82	M CUB	4,00						
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONST R.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI>50 %									
L:10174 -0015:CZ0203A1 -PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA \$									
3	CK19B1 82	MP	27,00						
LAMBRIURI LA PERETI DIN PFL SAU PAL MELAMIN.SAU EM AIL.CU ROST.ACOPERITE CU PROFILURI PVC PLASTIFIAT									
L:10148 -0012:2924224 -PLACA PAL EMAILATE CAL A G 22 MM S10805									
4	CP12A1 82	BUCATA	1,00						

MONTAREA PREF.LA LOCUINTE SAU SOC.CULT.CU STRUCT.M ONOL.MIXTA SI ZID.PORT.CU VOL.0,2 MC.SI H<20 M									
L:10179 -0001:641792 -FISIE GOLURI ROTUN.PT.PLANSEE F 20X 6 BA250 IPCT4211									
5	CP29A1	82	M CUB	1,00					
TURNARE BETON IN STILPI PILOTI,GRINZI PRETURNATI PE SANTIER L:10173 -0052:CZ0107C1 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,CIMENT PA35 PT.ELEM.PREFABR.PREURNATE,IN INST.CENTRALIZATE \$									
6	CD04C1	82	M CUB	5,00					
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA COSUR I DE FUM IZOLATE IN POD,CAL.1 L:10174 -0045:CZ0207C1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 IN INST NECENTRAL CU VAR PASTA									
7	CK03B1	82	MP	12,00					
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR -UN CANAT PE TOC L:10156 -0011:2933407-USA RASIN EXT 2C F SLUM FOAIA CU TABLII 2740X1490 S5333									
8	CK03B1	82	MP	11,00					
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU XTERIOARE INTR UN CANAT PE TOC L:10156 -0011:2933407-USA RASIN EXT 2C F SLUM FOAIA CU TABLII 2740X1490 S5333									
9	CK09A1	82	M	13,00					
- GLAFURI DIN CHERESTEIA DE RASINOASE L:10119 -0001:2947800 -GLAF FEREA STRA RAS GROS 30MM LAT PINA LA 120MM									
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$									Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$									Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$									Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 1.1.04 FINISAJE INTERIOARE

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CG11A1 82 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU L:10139 -0004:2426064 -PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE ALBE F 100X100X10 C1 S5939	MP	150,00						
2	CG28B1 82 DIFERENTA DE 5MM LA STRATUL SUPTOR PENTRU PARDOSEL I EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT \$ L:10174 -0022:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR \$	MP	150,00						
3	CG12A1 82 SCAFE DIN GRESIE CERAMICA L:10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 C1 S5939	M	126,00						
4	IZF05A1 82 STRAT HIDROIZOLANT,LA CALD,CUVE,REZERV.ETC.CU CART ON BITUM.LA FUND.ORIZ. TER.CU APE FREATICI. L:11208 -0001:2601535 -CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP	50,00						
5	CN04C1 82	MP	293,00						

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT										
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80										
6	CF03D1	82	MP	414,00						
TENC.INTERIOARE DRISC.LA TAVANE PLANE IN GROSIME 1 CM.CU MORTAR M25-T.EXCLUSIV SCHELA										
L:10174 -0043:CZ0207A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 IN INSTAL CENTRAL CU VAR PASTA										
7	RCSM17A	02	MP	121,00						
PLACAJE GRESIE PORTELANATA,SMALTUITA/NESMALT.,MATA /LUCIOASA.PERETI INT./STALPI. CIM.-VAR M-100T										
L:LRC64A -0069:2401260 -FAIANTA FILDES 2 MUCHII ROT. 150X150X5,5 C. E S233										
8	CF10C1	82	MP	293,00						
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS CUITE										
9	CN04C1	82	MP	150,00						
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT										
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80										
10	CF10D1	82	MP	150,00						
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI										
Cheltuieli directe										
					M	m	U	t	T	
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To	
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$										Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$										Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$										Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 1.1.05 FINISAJE EXTERIOARE

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CF06B1 82 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM L:10174 -0043:CZ0207A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 IN INSTAL CENTRAL CU VAR PASTA \$	MP	231,00						
2	CN04A1 82 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	MP	226,00						
3	CE15D1 82 GLAF,COPERTINA LAT 30 50 LUNG<2M-CARTON BITUM L:10174 -0043:CZ0207A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 IN INSTAL CENTRAL CU VAR PASTA \$	M	21,00						
4	CF05A1 82 TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON	MP	11,00						
5	CN04A1 82	MP	11,00						

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE										
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80										
6	CI02B1	82	MP	23,00						
FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA, TRAVERTIN, PIAT RA PLACI SI STRAIFURI >5CM GROSIME										
L:10140 -0007:2202274 -PLACA TRAV. BORSEC CAL.I G=2CM S 6567										
7	CH03A1	82	MP	5,00						
PLACAREA FETELOR VAZUTE ALE VANGURILOR CU PLACI DE MARMURA										
L:10140 -0007:2202274 -PLACA TRAV. BORSEC CAL.I G=2CM S 6567										
8	CH03A1	82	MP	3,00						
PLACAREA FETELOR VAZUTE ALE VANGURILOR CU PLACI DE MARMURA										
L:10140 -0007:2202274 -PLACA TRAV. BORSEC CAL.I G=2CM S 6567										
9	CG07A1	82	M	13,00						
PLINTE SAU SCAFE DIN MOZAIC TURN.PE LOC-PLINTE ORI Z.H=10CM LA PERETI CU MOZ.DIN CALCAR										
10	CI02B1	82	MP	10,00						
FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA, TRAVERTIN, PIAT RA PLACI SI STRAIFURI >5CM GROSIME										
L:10140 -0008:2202315 -PLACA TRAV. GEOAGIU CAL.I G=2CM S 8482										
Cheltuieli directe										
					M	m	U	t	T	
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To	
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$										Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$										Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$										Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 1.1.06 IZOLATII INFRASTRUCTURA

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACE19A1 82	MP	156,00						
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRAJE LA TURNAREA BETONULUI CU CARTON BITUMAT \$									
2	IZF10B1 82	MP	156,00						
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM L:90220 -0006:2603349 -PLACI DIN POLISTIREN CELULAR OBISNUI DE 72 MM GROS									
3	IZF04C1 82	MP	156,00						
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT ACOPERITA TIP...LIPIT CU MASTIC BIT TIP...SUPR ORIZ INCL PINA LA 40% L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 L:11231 -0008:2600488 -PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 35 95CMX10M S1046									
4	IZF04C1 82	MP	46,00						
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT ACOPERITA TIP...LIPIT CU MASTIC BIT TIP...SUPR ORIZ INCL PINA LA 40% L:11203 -0006:2600103 -BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOS TIP I 60/70 S 755									

L:11231 -0011:2601767 -IMPISLITURA FIRE STICLA BITUM. IA 600 100CM 20M S7916									
5	IZF10C1	82	MP	46,00					
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLA CI...SUPR VERT SAU INCL >40% LIPIT MAST BITUM									
L:90220 -0006:2603349 -PLACI DIN POLISTIREN CELULAR OBISNUIT DE 72 MM GROS									
6	IZF10G1	82	MP	35,00					
STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI VATA MINERA LA SUPR.INCL.LIPIT MASTIC BITUM									
L:11226 -0014:2607890 -PLACA VATA MIN AUTOPOR.TIP AP/S 1500X 885X35 S5838/5									
7	CO02B1	82	MP	58,00					
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC									
L:10101 -0001:6422406 -DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70									
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$									Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$									Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$									Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 1.1.07 REZISTENTA -VESTIAR

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSA02C1 82 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE	M CUB	72,00						
2	CA01B1 82 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0019:CZ0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE	M CUB	52,00						
3	CA02C1 82 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM L:10173 -0059:CZ0107J1 -PREPARARE BETON B250 AGRÉG GRELE <31MM CIMENT P40 ELEM PREFABR CU TRAT TERMIC IN INST NECENTRALIZAT\$	M CUB	23,00						
4	CB01A1 82 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI	MP	130,00						
5	CC01C1 82	KG	1.800,00						

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC										
16	CZ0302K1	82	KG	2.750,00						
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIERSANTIER PC 52 D= 10-16MM \$										
17	CA02J1	82	M CUB	30,00						
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANS (GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM L:10173 -0060:CZ0107K1 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN FUNDATII,STRUCT.BET.ARMAT,IN INST.CENTRALIZ. \$										
18	CB04C1	82	MP	180,00						
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H20-35M LA PLACI SI GRINZI										
19	CC02C1	82	KG	3.250,00						
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC										
20	CZ0302E1	82	KG	3.250,00						
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$										
Cheltuieli directe										
					M	m	U	t	T	
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To	
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$										Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$										Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$										Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 1.1.08 INSTALATII ELECTRICE INTERIOAR

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	EE12G1 82 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC L:12009 -0110:5103601 -CORP IL.FL.FIPRA-02 250V 2X 40W ANTIEX.	BUCATA	8,00						
2	EE12G1 82 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC L:12009 -0107:5103534 -CORP IL.FL.FIDAS-08 240 220V 2X 40W CS	BUCATA	5,00						
3	EE12G1 82 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC L:12009 -0040:5103168 -CORP IL.FL.FIAG -01 220 220V 2X 20W CS	BUCATA	8,00						
4	EE12G1 82 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC L:12009 -0040:5103168 -CORP IL.FL.FIAG -01 220 220V 2X 20W CS	BUCATA	1,00						
5	EE0511 82	BUCATA	4,00						

APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 1 BRAT										
<i>L:12009 -0069:5104083 -APLIC AMINOPL.DUL.E27,DR,60W, TIP AA-D'SIMB.B11324</i>										
6	W2F05B01	82	BUCATA	16,00						
CORP DE ILUM.PUBL.TIP LAMPADAR PTR.LAMPA CU VAP.ME RCUR INAL.PRES.LA SOL CU NISA ST.METAL MONTAT										
7	W2F07D01	82	BUCATA	16,00						
BALAST-BOBINA PTR.LAMPA CU VAPORI MERCUR DE400 W M ONTAT CU SCARA MECANICA MONTAT										
8	W2F08B01	82	BUCATA	16,00						
CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU VAPORI ME RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.SI 1 BAL.ST.MET.										
9	EE10K1	82	BUCATA	30,00						
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL										
<i>L:12009 -0071:5106043 -LAMPA MONOBLOC ILUM.SALI PUBL. CU RELEU STICLA COS P</i>										
10	ED08A1	82	BUCATA	5,00						
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE										
<i>L:12017 -0002:5536169 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160</i>										
11	ED01A1	82	BUCATA	4,00						
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *										
<i>L:12010 -0021:5500718 -INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0174 250V 10A BIPOLAR</i>										
12	ED01M1	82	BUCATA	2,00						
INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET TRIPOLAR DE 10 SAU 25 A										
<i>L:12010 -0013:5519123 -INTRERUPTOR PACHET TRIPOL SIMBOL 1120 63A ROTATIV</i>										
13	ED03A1	82	BUCATA	4,00						
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.D IN BACHELITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA										
<i>L:12011 -0002:5520354 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 10A 250V SCARA S 3185</i>										
14	EC01A1	82	M	52,00						
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI LEMN										
<i>L:12007 -0011:4802468 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X 1,5 U S 8778</i>										
15	EC01A1	82	M	107,00						

CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI LEMN										
L:12007 -0017:4802585 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S 8778										
16	EC01A1	82	M	42,00						
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI LEMN										
L:12007 -0018:4802602 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778										
17	EC01A1	82	M	11,00						
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI LEMN										
L:12007 -0026:4803034 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778										
18	W2G01A01	82	M	12,00						
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT										
L:12301 -0911:4803010 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S 8778										
19	W2G01A01	82	M	80,00						
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT										
L:12301 -0916:4803046 -CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 4X 10 U S 8778										
20	EC05A1	82	M	560,00						
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*										
L:12007 -0018:4802602 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778										
21	W2G01A01	82	M	357,00						
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT										
L:12301 -0911:4803010 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S 8778										
22	W2G01A01	82	M	220,00						
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT										
L:12301 -0915:4803058 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S 8778										
23	EC03A1	82	M	82,00						
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.										
L:12007 -0607:4802614 -CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X 4 U S 8778										
24	EC11A1	82	BUCATA	40,00						
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X 10MMP										

25	EC11C1	82	BUCATA	22,00						
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <4X 10MMP										
26	EC11D1	82	BUCATA	8,00						
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 4X 16 SAU 3X25+16MMP										
27	EF05D1	82	BUCATA	3,00						
TABLOU DE APARTAMENT CU 4 CIRCUITE TIP BLOC ELECTR IC. ASIMILAT - TABLOU ELECTRIC GATA EHIPAT										
28	EH01A1	82	BUCATA	75,00						
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV. \$										
29	EH05B1	82	BUCATA	3,00						
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10 \$										
30	EH07A1	82	KWH	100,00						
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE \$										
31	EF09A1	82	BUCATA	75,00						
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP \$										
32	W2A15A1	82	BUCATA	8,00						
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE BURATA TEREN NORMAL H=7M, CU 2 BRATE L:12309 -0002:6500935 -STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM PT.IL.PUBL.										
33	EF02A1	82	BUCATA	8,00						
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.<0,30MP L:12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56										
34	W2I01B01	82	BUCATA	8,00						
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE ST ILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.TORSADATE										

35	W2G16B01	82	BUCATA	24,00					
PROTEJAREA CAPATULUI DE CABLU CU IZOLAT.DE PVC COR NET DIN CARTON									
36	EG08A1	82	M	425,00					
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN USOR MIJ.*									
37	EA02B3	82	M	80,00					
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM									
38	TSA16C4	82	M CUB	571,00					
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C U SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE									
39	TSA05C1	82	M CUB	36,00					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE									
40	W2H04A1	82	M CUB	6,00					
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT									
41	TSD01B1	82	M CUB	607,00					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.									
42	TSD04C1	82	M CUB	457,00					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV									
43	TSF01C1	82	MP	1.700,00					
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I NTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI									
44	TRA01A05	82	TONE	0,30					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	\$							
45	TRI1AA01C3 82	TONE	0,30					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 \$								
46	EG10A1 82	BUCATA	9,00					
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE								
47	W1P08A 82	BUCATA	1,00					
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$								
Cheltuieli directe								
				M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)								
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE				Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$								Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$								Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$								Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 1.1.09 INSTALATIE SANITARA INTERIOARA

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe		U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SA13A1	82	M	38,00						
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=20 MM										
2	SA13B1	82	M	41,00						
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM										
3	SA13C1	82	M	31,00						
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM										
4	SA13D1	82	M	32,00						
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=40 MM										
5	SA13E1	82	M	24,00						

	TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=50 MM								
6	SA13F1	82	M	8,00					
	TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=63 MM								
7	SA43B1	82	BUCATA	2,00					
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN INCASTAREA COND.AVIND D= 3/8 TOLI								
8	SA43C1	82	BUCATA	19,00					
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI								
9	SA43D1	82	BUCATA	21,00					
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGA ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI								
10	SA43E1	82	BUCATA	16,00					
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI								
11	SA43F1	82	BUCATA	16,00					
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/4 TOLI								
12	SA43G1	82	BUCATA	12,00					
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/2 TOLI								
13	SA43H1	82	BUCATA	4,00					
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALUM.CU APA,GA ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=2 TOLI								
14	SA45A1	82	M	6,00					
	CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=1 TOLII								
15	SA45H1	82	M	3,00					

CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=5 TOLII										
16	SA45C1	82	M	2,00						
CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=1 1/2 TOLII										
17	SB02A1	82	M	10,00						
TUBURI FONTA PT.CANALIZ.MONT.APARENT SAU INGROPAT ETANS FRINGHIE GUDRON SI MASTIC BITUMIN.D= 50 MM L:11426 -0001:4111895 -TUB FONTA SCURGERE CATEGORIA I 50X 150 S 1515/2										
18	SB02A1	82	M	33,00						
TUBURI FONTA PT.CANALIZ.MONT.APARENT SAU INGROPAT ETANS FRINGHIE GUDRON SI MASTIC BITUMIN.D= 50 MM L:11426 -0001:4111895 -TUB FONTA SCURGERE CATEGORIA I 50X 150 S 1515/2										
19	SB02B1	82	M	23,00						
TUBURI FONTA PT.CANALIZ.MONT.APARENT SAU INGROPAT ETANS FRINGHIE GUDRON SI MASTIC BITUMIN.D= 75 MM L:11426 -0014:4112021 -TUB FONTA SCURGERE CATEGORIA I 75X 150 S 1515/2										
20	SB02C1	82	M	34,00						
TUBURI FONTA PT.CANALIZ.MONT.APARENT SAU INGROPAT ETANS FRINGHIE GUDRON SI MASTIC BITUMIN.D=100 MM L:11426 -0027:4112150 -TUB FONTA SCURGERE CATEGORIA I 100X 150 S 1515/2										
21	SB17C1	82	BUCATA	6,00						
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM L:11432 -0003:6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167										
22	SB17C1	82	BUCATA	14,00						
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM L:11432 -0017:6712382 -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167										
23	SB17D1	82	BUCATA	5,00						
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D= 75 MM L:11432 -0003:6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167										
24	SB17E1	82	BUCATA	2,00						
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM L:11432 -0005:6712265 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167										

25	SB17E1	82	BUCATA	2,00					
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM ----- L:11432 -0012:6712332 -COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII 2167									
26	SB17E1	82	BUCATA	1,00					
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM ----- L:11432 -0019:6712409 -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167									
27	SB19A1	82	BUCATA	1,00					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 MM ----- L:11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167									
28	SB19C1	82	BUCATA	3,00					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM ----- L:11433 -0004:6712849 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167									
29	SB14C1	82	BUCATA	4,00					
TUB CU GURA DE CURATIRE DIN FONTA PT CANALIZ ETANS FRINGHIE GUDRON SI MASTIC BITUMINOS D=100 MM									
30	SB19C1	82	BUCATA	1,00					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM ----- L:11433 -0005:6712851 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 75 NII 2167									
31	SB19C1	82	BUCATA	2,00					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM ----- L:11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167									
32	SB19C1	82	BUCATA	1,00					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM ----- L:11433 -0015:6712954 -RAMIF. SIMPLA PVC-U 67 GRD. 30 MIN 110- 50 NII 2167									
33	SB19C1	82	BUCATA	2,00					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM ----- L:11433 -0017:6712978 -RAMIF. SIMPLA PVC-U 67 GRD. 30 MIN 110-110 NII 2167									
34	SB19C1	82	BUCATA	1,00					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM									

L:11433 -0027:6713075 -RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 110- 50 NII 2167									
35	SB44C1	82	BUCATA	4,00					
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50 MM,DUBLU CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA									
36	SB44D1	82	BUCATA	1,00					
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50 MM,DUBLU CU 2 RACORD SI IESIRE LATERALA									
37	SB44E1	82	BUCATA	4,00					
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 75 MM,SIMPLU									
38	SB44F1	82	BUCATA	1,00					
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100 MM,SIMPLU									
39	SB49A1	82	BUCATA	4,00					
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AE RIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 50MM									
40	SB51A1	82	KG	22,00					
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG									
41	SC01B2	82	BUCATA	9,00					
CADA BAIE,FUND PLAN,CALIT.I,MONT.PE PICIOARE DE CA RAMIDA,TEAVA PREAPLIN PVC-U,CADA CU L=1500MM									
42	SC07C1	82	BUCATA	9,00					
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA TE CU DIBLURI METALICE									
L:11402 -0007:2442288 -LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540									
L:11403 -0003:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343									
43	SC13A1	82	BUCATA	6,00					
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR S TIP ...									
L:11406 -0050:2446131 -VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALB C. 1 S 2066									
44	SC16G1	82	BUCATA	6,00					

REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN TIP DUOBLO C,MONTAT PE VAS									
45	SC18A5	82	BUCATA	6,00					
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP AC									
46	SC19B1	82	BUCATA	9,00					
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PO RTELAN SANITAR									
L:11405 -0011:4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611									
47	SC24A7	82	BUCATA	9,00					
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONTAT PE PERETI CU 2 BRA TE TIP D *									
48	SC25A1	82	BUCATA	9,00					
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP									
L:11407 -0010:2451631 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.2 NI 716									
49	SC26A2	82	BUCATA	9,00					
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500 X600MM									
50	SC30A2	82	BUCATA	6,00					
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR,HI 1									
51	SD01A1	82	BUCATA	4,00					
ROBINET DE SERVICIU SIMPLU									
L:11411 -0023:4202383 -ROBINET DUBLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.FIXA S4124 L:11414 -0002:4203985 -ROZETA METALICA PT MASCARE 1/2"									
52	SD03B1	82	BUCATA	9,00					
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,DE 1/2 TOL I TIP...MONT.CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE BETON									
L:11413 -0025:4201418 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FIX STEA TEAVA S8732									
53	SD06A1	82	BUCATA	9,00					
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI									
L:11413 -0020:4201327 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" CU PERL. S324									

54	SF08D1	82	BUCATA	18,00						
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE C URATIRE AVIND DIMENSIUNI 200X200MM										
55	SD13A1	82	BUCATA	18,00						
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI										
<i>L:11411 -0129:4201664 -ROBINET RETINERE VENTIL 1/2" PN 6 MUFA NI522</i>										
56	SD13A1	82	BUCATA	18,00						
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI										
<i>L:11411 -0129:4201664 -ROBINET RETINERE VENTIL 1/2" PN 6 MUFA NI522</i>										
57	SD13B1	82	BUCATA	8,00						
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3 /4" SIMBOL 83-3/4"										
<i>L:11411 -0130:4201652 -ROBINET RETINERE VENTIL 3/4" PN 6 MUFA NI522</i>										
58	SD13D1	82	BUCATA	1,00						
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.TEVI OTEL CU D= 1 1/4" SIMBOL 83- 1 1/4"										
<i>L:11411 -0132:4201688 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA NI522</i>										
59	SD29B1	82	BUCATA	3,00						
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INS TALATII,AVIND D=1 TOL										
<i>L:11411 -0131:4201676 -ROBINET RETINERE VENTIL 1" PN 6 MUFA NI522</i>										
60	SD29C1	82	BUCATA	3,00						
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INS TALATII,AVIND D=1 1/4 SAU 1 1/2 TOLI										
<i>L:11411 -0132:4201688 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA NI522</i>										
61	SD20A2	82	BUCATA	1,00						
SUPAPA SIGURANTA CU PIRGHIE SI CONTRA GREUTATE,PT. RACORDARE CU MUFE FILETATE,CU D=1"										
62	SF01A1	82	M	174,00						
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI										
63	SF08C1	82	BUCATA	2,00						
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE C URATIRE AVIND DIMENSIUNI 300X300MM										

64	IZH30A1	82	MP	8,00					
IZOLARE APARAT PARALELIP CU PLACI PLUTA BITUMINATA GROS 30-120MM UN STRAT L:11227 -0001:2605725 -PLACA GRANULE PLUTA EXP BIT ASKO 1000X500X 80MM S6970/4									
65	M1B08A1	82	BUCATA	5,00					
POMPA CENTRIFUGA, MONOETAJATA DE UZ GENERAL (TIP CRIS, CERNA, LOTRU, SIMILARE) 50 MM.									
66	ACE07A1	82	SUTE M	1,74					
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50 \$									
67	SD18A1	82	BUCATA	3,00					
ROBINET DE COLT CU VENTIL CU PLUTITOR, PT. OPRIREA ALIMENTARII CU APA A REZERVOARELOR CU D=50MM L:11411 -0105:4501741 -ROBINET COLT VENTIL+PLUTIT. D 50MM PN6 PN10 S7623									
68	SD23A1	82	BUCATA	3,00					
SORB SIMPLU CU FLANSA PT. CONDUCTE ASPIRATIE CU D=50MM									
69	SE03A1	82	BUCATA	3,00					
REZERVOR TAMPON PT. INSTALATIA HIDROFOR CAPACIT. 1000L									
Cheltuieli directe									
					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$									Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$									Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$									Po

OFERTANT

OBIECTIV 1 - VESTIAR

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 1.1.10 RELETE SI CANALIZARE IN INCINT

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari			Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
	Simbol	Denumire Resursa	U/M							
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ACB08A1 82	M	21,00							
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50										
<i>L:11702 -0001:3108229 -TEAVA CONST F S LC 57 X 3 /OLT 35 S 404/2</i>										
2	ACE07A1 82	SUTE M	0,21							
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 50 \$										
3	ACA11E3 82	M	22,00							
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 160										
4	ACA11A3 82	M	15,00							
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 40										
5	ACD0111 82	BUCATA	5,00							

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT NECAROSABIL TIP II B				\$						
6	ACD04A1	82	BUCATA	4,00						
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200										
L:10173 -0021:CZ0104C1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL				\$						
L:10174 -0025:CZ0204D1 -PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARCA M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR				\$						
7	ACD13A1	82	BUCATA	1,00						
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR. TIP 1997 DI 3,5 M. H 3,5 M. FARA APA SUBTERANA NECAROSABIL										
8	ACD07A1	82	M	2,00						
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS AC CES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 1 M CU CEP SI BUZA\$										
L:10174 -0006:CZ0201F1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIMENT PT.ZIDARIE M10-Z CU CIMENT F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT				\$						
9	CA01A1	82	M CUB	20,00						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC										
L:10173 -0025:CZ0104G1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRAN.<31MM CU CIMENT M30 SI CENUSA DE TERMOCENTR.IN INST.CENTRALIZ. \$										
10	CB01A1	82	MP	12,00						
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI										
11	CZ0209A1	82	M CUB	10,00						
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR \$										
12	CZ0209G1	82	M CUB	10,00						
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MA RCA M100-T MANUAL FARA ADAOS VAR \$										
13	TSA04C2	82	M CUB	56,00						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE										
14	TSA07C2	82	M CUB	45,00						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-2M,T.TARE										

15	TSD01C1	82	M CUB	60,50					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
16	TSD04B1	82	M CUB	60,00					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV									
17	TSF05A1	82	MP	112,00					
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI									
18	TSF06A1	82	MP	24,00					
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.1 ,51-2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI									
19	TSF12A1	82	M CUB	3,00					
CADRE DIN LEMN DE RASINOASE PT.SPRIJ.PERETI.DE PAL PLANSE,DIN LEMN ROTUND PT.PILOTI RASIN.COJIT									
20	CL12A1	82	TONE	0,50					
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST UTILAJEL 0,15T ASAMBL CU SURUBURI,CU H<35M INCLUSIV									
21	ACE08A1	82	M CUB	11,00					
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$									
22	TRA01A03P	82	TONE	19,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM \$									
23	TRI1AA01C1	82	TONE	19,00					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$									
24	TRB01C12	82	TONE	2,00					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR									

UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M \$									
25	TRA06A10	82	TONE	190,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$									
Cheltuieli directe									
					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $lo = To \times \%$									lo
Profit $Po = (To + lo) \times \%$									Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + lo + Po$									Po

OFERTANT

OBIECTIV 1 - VESTIAR
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 1.1.11 INSTALATII INCALZIRE INTERIOAR

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IB02O01 82 CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI RACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND PINA LA 15 TEVI VERTICALE L:11312 -0073:5701609 -CONVECTORADIATOR C.R.P. 1 RIND 624/15 MUFA NII 341	BUCATA	3,00						
2	IB02O01 82 CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI RACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND PINA LA 15 TEVI VERTICALE L:11312 -0073:5701609 -CONVECTORADIATOR C.R.P. 1 RIND 624/15 MUFA NII 341	BUCATA	1,00						
3	IB02O01 82 CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI RACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND PINA LA 15 TEVI VERTICALE L:11312 -0073:5701609 -CONVECTORADIATOR C.R.P. 1 RIND 624/15 MUFA NII 341	BUCATA	3,00						
4	IB02P01 82 MONTARE CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND >15 TEVI VERTICALE L:11312 -0073:5701609 -CONVECTORADIATOR C.R.P. 1 RIND 624/15 MUFA NII 341	BUCATA	4,00						
5	IB02O01 82	BUCATA	4,00						

CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI RACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND PINA LA 15 TEVI VERTICALE									
<i>L:11312 -0123:5702299 -CONVECTORADIATOR C.R.P. 1 RIND 777/15 MUFA NII 341</i>									
6	IB22A01	82	KG	30,00					
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE INCALZ.AVIND PIN A LA 2KG/BUC									
7	IC01A1	82	M	284,00					
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR. CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=3/8 TOLI ASIMILAT - TEAVA PPR									
<i>L:11309 -0001:3304811 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 10(3/8) OL 32 1 S 7656</i>									
8	IC09C1	82	M	25,00					
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN COLOANE D= 1 TOLI ASIMILAT - TEAVA PPR									
<i>L:11309 -0613:3305580 -TEAVA INST NEAGRA FL+MF UI - 25(1) OL 32 1 S 7656</i>									
9	IC10D1	82	M	22,00					
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 1/4 TOLI ASIMILAT - TEAVA PPR									
<i>L:11309 -0005:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656</i>									
10	IC10C1	82	M	12,00					
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI ASIMILAT - TEAVA PPR									
<i>L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656</i>									
11	IC36B1	82	BUCATA	150,00					
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE M ONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=3/8 TOLI\$									
12	IC36E1	82	BUCATA	12,00					
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE M ONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=1 TOLI\$									
13	IC36F1	82	BUCATA	11,00					
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE M ONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=1 1/4TOLI\$									
14	IC36G1	82	BUCATA	6,00					
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE M ONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=1 1/2TOLI\$									
15	IC40E1	82	BUCATA	8,00					

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=2 1/2 TOLI \$									
16	ID01A2	82	BUCATA	15,00					
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ IRE CENTRALA CU D: 1/2"									
L:11314 -0031:4506428 -ROB.VENT.DREPT 1A PU AM PN=16 D= 15 225 N 5057									
17	ID01A2	82	BUCATA	15,00					
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ IRE CENTRALA CU D: 1/2"									
L:11314 -0001:4607492 -ROB.VENT.DREPT PU OI RVDF-25 DN= 50 400 N 5307									
18	IB10A01	82	BUCATA	1,00					
COLECTOR(DISTRIBUITOR) PT.PANOU RADIANT.									
L:11311 -0014:7318860 -DISTR.273X8 L=2,6M STUT 108X4 11/2 11/4 1/2 3/4 TOLI									
19	IB10A01	82	BUCATA	1,00					
COLECTOR(DISTRIBUITOR) PT.PANOU RADIANT.									
L:11311 -0014:7318860 -DISTR.273X8 L=2,6M STUT 108X4 11/2 11/4 1/2 3/4 TOLI									
20	ID11A1	82	BUCATA	15,00					
ROBINET DE FONTA CU VENTIL,CU FILET TIJA LA EXTERI OR,CU FLANSE PT.INST.INC.CENTRALA CU D: 10 MM									
L:11314 -0091:4202474 -ROBINET TREC. FONTA 1/2" A VENT+MUFA PN10 S6480									
21	ID11A1	82	BUCATA	15,00					
ROBINET DE FONTA CU VENTIL,CU FILET TIJA LA EXTERI OR,CU FLANSE PT.INST.INC.CENTRALA CU D: 10 MM									
L:11314 -0155:4201901 -ROBINET AERISIRE FARA CHEIE 1/4"									
22	ID12A1	82	BUCATA	7,00					
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 15 MM									
L:11314 -0003:4202735 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC									
23	ID12B1	82	BUCATA	6,00					
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 32 MM									
L:11314 -0005:4500929 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1" FC									
24	ID12B2	82	BUCATA	4,00					
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 40 MM									
L:11314 -0033:4506519 -ROB.VENT.DREPT 1A PU AM PN=16 D= 32 225 N 5057									

25	ID14C1	82	BUCATA	1,00					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/4"									
<i>L:11314 -0118:4201688 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA NI522</i>									
26	ID14C2	82	BUCATA	2,00					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/2"									
<i>L:11314 -0119:4201690 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA NI522</i>									
27	IE01A1	82	MP	55,00					
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP									
28	IE02A1	82	MP	55,00					
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP									
29	IE05A1	82	MP	15,00					
DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI REMONTARE									
30	IE07A1	82	MP	55,00					
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PINA LA 100MP									
31	ID14C2	82	BUCATA	3,00					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/2"									
<i>L:11314 -0119:4201690 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA NI522</i>									
32	ID12B1	82	BUCATA	2,00					
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 32 MM ASIMILAT - SUPAPA DE SIGURANTA									
33	IA01A1	82	BUCATA	1,00					
CAZAN SECTIONAL FONTA PT.INSTAL.INCALZ.CENTRALA CU SUPR.INCALZ.DE: 6-8,5MP TIP 1									
34	IA22D1	82	BUCATA	1,00					
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,CAPACITATE DE: 630 L									

35	IA35A1	82	BUCATA	1,00						
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT CILINDRIC,P ARALELIPIPEDIC CU CAPACIT.: 500 L.										
36	ID07A1	82	BUCATA	1,00						
ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.INSTALATII INCALZIR E CENTRALA,CORP PLAT SAU OVAL CU D: 40 MM ASIMILAT - POMPA CIRCULATIE										
37	ID07B1	82	BUCATA	1,00						
ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.INSTALATII INCALZIR E CENTRALA,CORP PLAT SAU OVAL CU D: 50 MM ASIMILAT - POMPA CIRCULATIE BOILER										
38	ID07B2	82	BUCATA	1,00						
ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.INSTALATII INCALZIR E CENTRALA,CORP PLAT SAU OVAL CU D: 65 MM ASIMILAT - POMPA CIRCULATIE CAZAN										
40	ID12A2	82	BUCATA	4,00						
ROBINET DE OTEL CU VENTIL SI FLANSE PT.INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU D: 20 MM										
42	RCSG09C	02	M	12,00						
PRELUNGIRE COS DE FUM PE CALCANUL CLAD.INVECINATE, BURLANE DIN TABLA NEAGRA, 1MM GROS., D=150MM										
Cheltuieli directe						M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$										Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$										Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$										Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.2 UTILAJE SI ECHIP. TEHNOLOGICE
Categorie: 1.2.1 UTILAJE SI ECHIP. - SANITARE

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9000504 ELECT.POMPA SUB. APE UZ.Q2L/S, H0,4BAR,P0,48KW	BUCATA	1,00						
2	9000505 STATIE EPUR MONOBLOC, 3-4,5MC/ZI,P0,55KW	BUCATA	1,00						
3	9000506 PLACA IZOLATIE TERMICA G 25MM, L 2M,	MP	8,00						
Cheltuieli directe									
					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To

Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$					<i>Io</i>
Profit $Po = (To + Io) \times \%$					<i>Po</i>
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$					<i>Po</i>

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 1 - VESTIAR LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1.2 UTILAJE SI ECHIP. TEHNOLOGICE
Categorie: 1.2.2 UTILAJE SI ECHIP. - TERMICE

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9000508 CAZAN APA CALD, AUTOMATIZ,(COMB SOLID)Q 61KW, RAND 98 sau centrala alim cu gaz metan	BUCATA	1,00						
2	9000509 BOILER PREP APA CALD, V 500L,P 53,8KW, Q 1320L/H	BUCATA	1,00						
3	9000510 VAS EXPANS. CU MEMBR. V 80L, 505X550MM	BUCATA	1,00						
4	9000511 POMP CIRC INCALZ Q 3,5MC/H, H 5,65MCA, P 245W,	BUCATA	1,00						
5	9000512	BUCATA	1,00						

POMP CIRC BOILER Q5,2 MC/H, H 5,34 MCA, P 400W,									
6	9000513	BUCATA	1,00						
POMP CIRC CAZAN Q 5,52 MC/H, H 2,01 MCA, P 115 W,									
7	9000514	BUCATA	1,00						
COS FUM MODULAR TIP SCHIDEL									
8	9000515	BUCATA	1,00						
STATIE DEDURIZARE V 5L, Q 300L/S									
Cheltuieli directe									
					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$									Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$									Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$									Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 2 - TEREN DE FOTBAL LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 2.1.1 AMENAJARE TEREN - 6500 M

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
	Simbol	Denumire Resursa								
Observatii										
Corectii										
Liste Anexe										
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	TSA02F1	82	M CUB	120,00						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE										
3	TSH09A1	82	SUTE MP	65,00						
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *										
4	CL21A1	82	KG	6.000,00						
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON asimilat										
L:10107 -0009:6400032 -PLACI DE ADAOS PT.STILPI METALICI DE 150X250X50 MM										
5	TSH35E1	82	MP	326,00						

AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT,EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI,SISTEM E1 asimilat					
6	TSH37A1	82	MP	326,00	
TERENURI DE SPORT DIN MIXT.CAUC.ASEZ.PE FUND.DE BE T.CIM.B200 12CM GROS.TURN.PE STR.NISIP DE 5CM					
7	TSH32B1	82	MP	36,00	
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN NISIP DE 10CM GROSIME asimilat					
8	CO03A1	82	M	36,00	
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M 100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT M30					

L:10153 -0002:2800284 -BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X240 A3 S 1139					
L:10173 -0026:CZ0105A1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$					
L:10174 -0063:CZ0209G1 -PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS VAR					
10	TSC19B1	82	SUTE MC	24,50	
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
11	TSC22D1	82	SUTE MC	24,50	
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2 \$					
12	TSD03A1	82	SUTE MC	10,00	
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.1 SAU 2					
13	IFF13A1-1	82	HECTAR	0,74	

TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU TRACTIUNE MECANICA					
15	IFB09D2	82	MP	6.500,00	
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST					
16	TSH12B1	82	SUTE MP	65,00	
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA					
17	TSC19B11	82	SUTE MC	5,50	
SAP.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING. PAM.LA 10M TEREN CAT.2 IN COND.GOSP.APELOR					
18	TRA01A05P	82	TONE	2.350,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
20	TSC35F31	82	SUTE MC	20,20	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
21	TSD06B1	82	SUTE MC	11,00	
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					
22	TSD02A1	82	SUTE MC	1470,00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM					

23	TSD06B1	82	SUTE MC	1470,00					
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM									
Cheltuieli directe									
					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $lo = To \times \%$									lo
Profit $Po = (To + lo) \times \%$									Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + lo + Po$									Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 2 - TEREN DE FOTBAL LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2.2 DOTARI

Categorie: 2.2.1 DOTARI TEREN DE FOTBAL

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9999999	BUC	2						
	PORTI FOTBAL								
2	9999999	BUC	22						
	SCAUNE ANTRENORI, MEDICI, REZERVE								
3	9999999	BUC	2						
	COPERTINE PENTRU ARBITRI								
Cheltuieli directe									

	M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $lo = To \times \%$					lo
Profit $Po = (To + lo) \times \%$					Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + lo + Po$					Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 3 - TRIBUNA LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 3.1.1 TRIBUNA

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CE17B1 82 SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR I GRELE	MP	1.250,00						
2	CL12A1 82 MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST UTILAJEL 0,15T ASAMBL CU SURUBURI,CU H<35M INCLUSIV	TONE	1,00						
L:10105 -0001:6306315 -PASARELA DIN OL 37 1N									
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									

	<i>Mo</i>	<i>mo</i>	<i>Uo</i>	<i>to</i>	<i>To</i>
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$					<i>Io</i>
Profit $Po = (To + Io) \times \%$					<i>Po</i>
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$					<i>Po</i>

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 3 - TRIBUNA LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 3.1.2 REZISTENTA GRADENE

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSA02C1 82	M CUB	14,00						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE									
2	CA01B1 82	M CUB	14,00						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN									
L:10173 -0020:CZ0104B1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII NECENTRALIZATE \$									
3	CL21A1 82	KG	2.650,00						
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON									

L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					
Cheltuieli directe					
	M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$					Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$					Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$					Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 3 - TRIBUNA LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3.2 DOTARI

Categorie: 3.2.1 DOTARI TRIBUNA

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9999999 3 MODULE X 56 SCAUNE	BUC	168						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
<i>Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)</i>									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					Mo	mo	Uo	to	To
<i>Cheltuieli indirecte lo = To x %</i>									lo
<i>Profit Po = (To + lo) x %</i>									Po
TOTAL GENERAL Vo = To + lo + Po									Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 4 - IMPREJMUIRI LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 4.1.1 IMPREJMUIRE TRIBUNA

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitate a	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSA02C1 82 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE	M CUB	3,00						
2	CA01A1 82 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	M CUB	3,00						
----- L:10173 -0019:CZ0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$									
4	CO07A1 82 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME TALICI H= 1,05 M	M	64,00						

5	CK14A1	82	MP	8,00					
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP									
L:10158 -0016:6306432 -USA MET PROF.UM IASI CAT.IPC 1250/IX PORTAL 62 KG									
6	TSD01C1	82	M CUB	3,00					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
Cheltuieli directe									
					<i>M</i>	<i>m</i>	<i>U</i>	<i>t</i>	<i>T</i>
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					<i>Mo</i>	<i>mo</i>	<i>Uo</i>	<i>to</i>	<i>To</i>
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$									<i>Io</i>
Profit $Po = (To + Io) \times \%$									<i>Po</i>
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$									<i>Po</i>

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV 4 - IMPREJMUIRI LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 4.1.2 IMPREJMUIRE STADION

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	M Materiale (3x4a)	m Manopera (3x4b)	u Utilaj (3x4c)	t Transport (3x4d)	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSA02C1 82 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE	M CUB	18,00						
2	CA01A1 82 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	M CUB	18,00						
4	CO07B1 82 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME TALICI H= 2,05 M	M	510,00						
5	TSD01C1 82	M CUB	18,00						

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
Cheltuieli directe					
	M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe (C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, fond de risc, alte cheltuieli conf. prevederilor legale, nominalizate)					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte $Io = To \times \%$					Io
Profit $Po = (To + Io) \times \%$					Po
TOTAL GENERAL $Vo = To + Io + Po$					Po

OFERTANT