

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 01-INLOCUIRE PARDOSELI EXISTENTE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		MP	550,00000						
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN MOCHETA									
2		MP	19,50000						
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN GRESIE									
3		MP	120,00000						
SPITUIREA SUPRAFETELOR DIN MOZAIC IN VEDEREA ADERARII PARDOSELII DIN GRESIE									
4		MP	550,00000						
PREGATIREA SUPRAF. DE BETON PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA									
5		MP	485,00000						
CORECTAREA SUPRAFETELOR STRATULUI SUPORT PENTRU GRESIE SI CAVOR PVC									
6		MP	66,00000						
FINISAREA DUSUMELELOR EXISTENTE IN VEDEREA MONTARI I PARCHETULUI LAMINAT									

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ01	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
				0	MP	94,00000						

7

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA CF CAIET DE SARCINI MONTATE CU ADEZIV FLEXIBIL

8 **M 60,00000**

MONTARE PLACI GRESIE LA TREPTE SI CONTRATREPTE LA SCARI

9 **M 75,00000**

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE10CM INALTIME, ORZONTA LE LA PERETI *

10 **M 45,00000**

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE 10CM INALTIME, INCLIN ATE SAU IN TREPTE LA SCARI *

11 **MP 361,00000**

PARDOSELI DIN COVER PVC TRAFIC INTENS, MONTAT CU S NURURI DE SUDURA

12 **M 250,00000**

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI

13 **MP 120,00000**

PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS INCLUS IV FOLIE FONOAORSORBANTA 3 MM GROSIME

14 **M 58,00000**

PROTECTIA MUCHIIILOR LA TREPTE CU PROFIL AL ELOXAT SI CAUCIUC PROTECTIE ANTIDERAPARE

15 **M 18,00000**

ASIMILAT - PROFILE DE TRECERE DIN AL ELOXAT LA PRA GURI INTRE PARDOSELI DE GRESIE SI COVER PVC

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ01	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

16

16 TONE **22,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

17

17 TONE **22,00000**TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$**TOTAL A:****INTOCMIT****BENEFICIAR****S.C. DANUBIC COMP S.R.L.**

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 02-INLOC PARDOSELI GARAJ DEMISOL

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		MP		61,00000					
2		MP		61,00000					
3		M		42,00000					
4		TONE		3,00000					
5		TONE		3,00000					

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ02					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 03-INLOC. BALUSTRADE CASA SCARII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		KG	450,00000						

DEMONTAREA BALUSTRADELOR EXISTENTE

2

M 18,00000

BALUSTRADA DIN INOX CU MONTANTI LA FIECARE 2 TREPT
E, MANA CURENTA SI 3 GARZI LATERALE, LUCIU OGLINDA

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 04-OBTURARE GOLURI CASA SCARII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		MP	15,00000						

INFUNDARE GOLURI CU GIPSCARTON MONTAT PE STRUCTURA METALICA

2 MP 18,00000

GLET DE NETEZIRE PE GIPSCARTON

3 MP 18,00000

VOPSITORII CU VAR LAVABIL

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ04					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 05-INFUND. GOL USA BIROU DIRECTOR

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

1

MP

3,00000

DEMONTAREA USII DIN ALUMINIU

2

MP

3,00000

PERETI DIN GIPSCARTON CU STRUCTURA DUBLA DIN PROFIL
LE METALICE 50 MM

3

MP

10,00000

GLET DE NETEZIRE PE GIPSCARTON

4

MP

10,00000

VOPSITORII VAR LAVABIL ALB

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ05					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 06-HIDROIZOLATIE SUBSOL APC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				SECTIUNE FINANCIARA				
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d
1												
MP 50,00000												
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *												
2												
MP 90,00000												
PREGATIREA SUPRAF. DE BETON PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA												
3												
MP 50,00000												
RECTIFICAREA SUPRAFETELOR CU MORTAR LA PERETI DIN BETON												
4												
MP 70,00000												
ASIMILAT - HIDROIZOLATIE RIGIDA PE BAZA DE CIMENT OSMOTIC APLICAT PRIN PENSULARE IN 3 STRATURI												
5												
M 30,00000												
IZOLATII LA IMBINAREA SUPRAFETELOR CU CHITURI IMPE RMEABILIZANTE FLEXIBILE ARMATE CU PLASA FIBRA												
6												
MP 50,00000												
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME												

Formular F3

Executant Obiectiv2 Obiectiv1 Categ06

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
		MP	50,00000						

7
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS
CUI TE

8
MP 70,00000

VOPSITORII LAVABILE CU VOFSELE ACRILICE IN DISPERS
IE CU PROPRIETATI FUNGICIDE (ANTIMUCEGAI)

9
M CUB 25,00000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TARE

10
MP 50,00000

DEFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA RE
FACERII *

11
MP 50,00000

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE
CU PERIA DE SIRMA

12
MP 50,00000

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM
TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.

13
MP 100,00000

IZOLATII HIDROFUGE LA COPERISURI CU MAT.IN FOI CU
BITUM PREAPLICAT APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACAR

14
M 7,00000

CURATAREA ROSTULUI INTRE CLADIRE SI ADAPOSTUL APC

15
M 7,00000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE CLADIRE SI ADAPOSTUL AP
C CU BITUM

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ06	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

16

M CUB 25,00000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM,BULG.TEREN MIJL.

17

M CUB 25,00000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOENZIV

TOTAL A:**INTOCMIT****BENEFICIAR****S.C. DANUBIC COMP S.R.L.**

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 07-USI GARAJE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				TOTAL	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
Total(a+b+c+d)				5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1

MP

29,50000

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN STEJAR IN DOUA CANATE L
A GARAJE INCLUSIV SCOATEREA TOCURILOR

2

MP

28,50000

TENCUIELI DE REFACERE A GLAFURILOR

3

MP

21,00000

USI TIP ARMONICA CULISANTE PE SINA SUS, CU USA PIE
TONALA INCLUSA CF CAIET SARCINI

4

MP

8,50000

USA GARAJ SECTIONALA DESCHIDERE PE TAVAN, ACTIONAR
E ELECTRICA CU TELECOMANDA CF CAIET SARCINI

5

LEI

150,00000

MATERIALE PENTRU INSTALATIA ELECTRICA DE AUTOMATIZ
ARE USA GARAJ DEMISOL

6

ORE

25,00000

ORE PROGRAM INSTALATOR ELECTRICIAN PENTRU INSTALAT
IE ELECTRICA AUTOMATIZARE USA

Formular F3

	<i>Executant1</i>	<i>Obiectiv2</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categ07</i>					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 08-INLOCUIRE CORPURI DE ILUMINAT

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		BUCATA		78,00000					

DEMONTARE CORPURI DE ILUMINAT CU TUBURI FLUORESCEN
TE 2X20W SI 2X40W

2 MP 20,00000

REPARATII LA TAVANE A LOCURIILOR DE LAMPA PRIN PLAC
ARE CU GIPSCARTON PE STRUCTURA METALICA

3 BUCATA 78,00000

MONTARE CORPURI ILUMINAT CU 4 BECURI ECONOMICE MAX
10 W, FORMA RECTANGULARA, APARENT PE TAVAN

4 ORE 300,00000

ORE PROGRAM INSTALATOR ELECTRICIAN PENTRU MODIFICA
RI IN INSTALATIA ELECTRICA

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ08					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 09-GLAFURI INTERIOARE LA FERESTRE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
			M	21,00000					

1

GLAFURI LA FERESTRE DIN MATERIALE COMPOZITE LA INT
ERIOR LATIMEA 25 CM REBORD 4 CM GROSIME 1,7 CM

TOTAL A:

INTOCMIT

BENEFICIAR

S. C. DANUBIC COMP S. R. L.

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 10-AMENAJARE ARHIVA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				SECTIUNE FINANCIARA												
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4							
1	BUCATA		1,00000																	

FORAREA MECANICA A GAURIILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

2 M 4,00000

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31-80 CMP IN ZID ARIE DE BETON SAU PIATRA

3 M 40,00000

ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS -VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 10-15 CMP

4 M 4,00000

MONTARE TUB COPEX IGNIFUG D = 20 MM

5 BUCATA 1,00000

INLOCUIRE DOZA RAMIFICATIE TIP IP INTERCALATA PE TUB DE DIAMETRUL 16 MM

6 M 12,00000

COND DE CU IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA PINA LA 25M LUNG

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ10	7 = 3 X 4b	8 = 3 X 4c	9 = 3 X 4
1	2	3	4	6 = 3 X 4a	5 = 3 X 4a	
BUCATA				2,00000		

7

INLOCUIRE LAMPA ANTIEX

8

BUCATA 1,00000

MONTARE INTREPRUPATOR MANUAL UNIPOLAR ETANSA

9

MP 33,60000MONT. RAFT. METAL MODULARE PT ARHIVA DIN PROF. MET
ALICE 12 MODULE 1,0X0,4X2,55 M (7 NIVELE DE 35 CM)

10

BUCATA 12,00000

MODUL RAFT 7 NIVELE, 1,0X0,4X2,55M PT ARHIVA

11

MP 66,00000

VOPSITORIE CU VAR LAVABIL ALB

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-LUCRARI EXTERIOARE CLADIRE

Categoria de lucrari: 01-TERMOIZOLARE CLADIRE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				SECTIUNE FINANCIARA						
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
SECTIUNE TEHNICA														
1		MP	3	97,00000										

DESFACEREA PLACAJELOR DIN PIATRA NATURALA CU RECUPERAREA MATERIALELOR

2 M 25,00000

DEMONT TEAVA OL INSTAL MONTATA APARENT LA LOC ARDE RE PRIN SUDURA DN 11/2" IN LUNGIME < 10 M \$

3 M 25,00000

REMONTARE TEVI OL MONTATA APARENT LA LOC ARD PIN SUD DN11/2" IN CL LOC, SOC-CULT L<10M\$

4 BUCATA 1,00000

INLOCUIRE PE POZITIE EXIST..CONTOR DE GAZE VOLUMETRIC CU FLANSE DEBIT 100MC/H \$

5 ORE 40,00000

MANOPERA PENTRU REVIZUIRE INSTALATIE GAZ SI PROBE

6 MP 36,00000

DESFACERE TENCUIALA TIP BAUMIT MOZAICPUTZ LA FATADA PRINCIPALA

Formular F3

Executant1 Obiectiv2 Obiect02 Categ01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
		MP	427,00000						

7

DESPRAFUIRE SUPRAFETE FATADE

8

MP 133,00000

RECTIFICAREA SUPRAFETELOR REZULTATE IN URMA DESFACERII PLACAJULUI DIN PIATRA CU MORTAR DE CIMENT

9

MP 463,00000

MONTARE TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT 10 CM LIPI T CU ADEZIV SI FIXAT CU DIELURI PVC SI PLASA FIBRA

10

MP 97,00000

MONTARE TERMOSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM LIPI T CU ADEZIV SI FIXAT CU DIELURI PVC SI PLASA FIBRA

11

M 113,00000

ASIM- MONTARE PROFIL SOCLU CU PICURATOR PENTRU TERMOSISTEM

12

M 28,00000

GLAFURI DIN ALUMINIU MONTATE LA EXTERIOR LA FERESTRE

13

MP 700,00000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30, 0M

14

ORE 140000,00000

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13, 5T \$

15

MP 35,00000

RECONDITIONAREA PLACAJELOR DIN PIATRA PE FATADA PRINCIPALA

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect02	Categ01	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
				0								

16

MP 35,00000

CERUIREA SI LUSTRUIREA PLACAJELOR DIN PLACI DE PIA
TRA

17

100 BUCATI 35,14000

ASIMIAT-CURATIREA SI STIVUIREA PLACILOR DE PIATRA
REZULTATE DIN DESFACERI

18

TONE 16,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

19

TONE 16,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$**TOTAL A:**

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-LUCRARI EXTERIOARE CLADIRE

Categoria de lucrari: 02-REPARATII ACOPERIS

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				SECTIUNE FINANCIARA												
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4							
1		MP	80,00000																	
	DEFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASE GELUITE CU RECUPERAREA MATERIALELOR *																			
2		MP	116,00000																	
	DEFACEREA ASTEREA																			
3		MP	116,00000																	
	DEFACEREA INVELTITORILOR DIN SINDRILA BITUMINOASA TIP TEGOLA CANADESE																			
4		M	106,00000																	
	DEMONTAREA JGHEBURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *																			
5		M	200,00000																	
	ASIMILAT DEMONTAREA PAZIILOR DIN TABLA SI A PAZIIL OR DIN SCANDURI DE STEJAR CU RECUPERAREA MATERIALE																			
6		MP	120,00000																	
	EXECUTIE STRUCTURA DIN LEMN ECARISAT PENTRU PRELUN GIREA STREASINII																			

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect02	Categ02	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
				1	MP	156,00000						

7

ASTEREALA DIN SCIND.FASIN.DE 24MM EXECUT.CU SCIND.
BRUTE LA ACOPERISURI NEREGULATE

8 **MP 120,00000**

STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE STEJAR.FALT.SI GELUI
T SCIND BATUT.PE 2 RIGLE FARA CONSOLE APARENTE *

9 **M 120,00000**

INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA STREAS CU SCAD
URA STEJAR 25 CM LATIME

10 **MP 150,00000**

REFACERE INVELITTOARE CU SINDRILA BITUMINOASA CF CA
IET SARCINI

11 **M 60,00000**

JGHIABURI DIN TABLA PREVOPSITA CULOARE VERDE CU SE
CTIUNEA DREPTUNGHULARA 15X15 CM

12 **M 70,00000**

BURLANE DIN TABLA PREVOPSITA DREPTUNGHULARE CU SE
CTIUNEA 10X15CM

13 **M 120,00000**

PAZII DIN TABLA PREVOPSITA LATIMEA DESFASURATA DE
35 CM

14 **M 35,00000**

GLAF,COPERTINA LAT 30 50 LUNG<2M- LA ATIC GARAJE

15 **ORE 100,00000**

BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW

§

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect02	Categ02	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
------------	-----------	----------	---------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

16

ORE 70000,00000

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 1.1-1.3, 5T

§

17

ORE 150,00000

MANOPERA PENTRU VERIFICAREA SI REVIZUIREA TUTUROR
ELEMENTELE ACOPERISULUI

18

TONE 5,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. §

19

TONE 5,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M §**TOTAL A:**

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-LUCRARI EXTERIOARE CLADIRE

Categoria de lucrari: 03-MODIFICARE ACCES PRINCIPAL

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				SECTIUNE FINANCIARA												
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4								
1		M CUB	2,00000																	

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT. CREERI DE GOLU

RI CU MORTAR CIMENT *

2

DEMONTAREA USILOR SI VITRINELOR DIN PROFILE DIN AL

UMINIU CU GEAM TERMOPAN

3

FORAREA MECANICA A GAURILOR PENTRU INCASTRAREA ARM

ATURII STALPILOR CADRULUI

4

COFR. DIN SCIND. RASIN. INCL. SUST. < 6M H LA CONST. DE

TIP SPECIAL PT CADRE

5

BETON C16/20 TURNAT IN CONDITII GRELE DE LUCRU LA

CONSOLIDARI

6

CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BET

ON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZA

Formular F3

Executant1 Obiectiv2 Obiect02 Categ03

0 **1** **2** **3** **4** **5 = 3 X 4a** **6 = 3 X 4b** **7 = 3 X 4c** **8 = 3 X 4d** **9 = 3 X 4**

7

M 8,00000

RASINA EPOXIDICA PENTRU ANCORAREA ARMATURILOR

8 M CUB 2,00000

DEMOLAREA JARDINIERELOR ADIACENTE SCARILOR DE ACCE

S

9 M CUB 3,00000

BETON C16/20 IN SCARA SI RAMPA PERSOANE CU DIZABILITATI

10 KG 200,00000

CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA

11 MP 10,00000

COFR.DIN SCIND.RASINOASE

12 MP 18,00000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *

13 MP 18,00000

PLACAJ PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA LA TREPTE SI RAMPA REZISTENTA INGHET DEZGHET CU ADEZIV FLEXIBIL

14 M 12,00000

BALUSTRADA INOX H=90CM CU MANA CURECTA SUPLIMENTAR A LA 75 CM

15 MP 12,00000

GLASWAND CU USI DIN ALUMINIU CULOARE VERDE CU GEAM TERMOPAN

Formular F3

Executant 1

Obiectiv 2

Obiect 02

Categ 03

0 **1** **2** **3** **4** **5 = 3 X 4a** **6 = 3 X 4b** **7 = 3 X 4c** **8 = 3 X 4d** **9 = 3 X 4**

16

MP **5,00000**ASIMILAT - LUMINATOR DIN POLICARBONAT MONTAT PE PR
OFILE DIN ALUMINIU

17

TONE **4,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$

18

TONE **2,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

19

TONE **2,00000**TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$

20

TONE **10,00000**INCARCAREA MATERIALELOR REZULTATE DIN DEMOLARI IN
AUTO

21

TONE **10,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect02	Categ03					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S. C. DANUBIC COMP S. R. L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03-IMPREJMUIRE

Categoria de lucrari: 01-INLOCUIRE IMPREJMUIRE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		M CUB	18,50000						

DEMOLAREA FUNDATIILOR SI STALPILOR IMPREJMUIRII

2 KG 250,00000

DEMONTAREA IMPREJMUIRII SI PORTILOR METALICE

3 M 180,00000

DEFACEREA IMPREJMUIRIILOR DIN LEMN SCINDURI DE 2 M
INALTE BATUTE PE LEMN ROTUND CU RECUP.MAT.*

4 M CUB 20,00000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. *

5 MP 142,00000

COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.PENTRU SOCLU SI STALPI

6 M CUB 16,00000

BETON ARMAT C12/15 TURNAT IN SOCLU SI STALPI GARD

Formular F3

Executant1

Obiectiv2

Obiect03

Categ01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

7

M 147,00000

MONTARE PANOURI DIN PLASA SUDATA BORDURATA PE STAL
PI DIN BETON ARMAT

8

KG 359,00000

MONTARE - PANOURI GARD DIN TEAVA PATRATA 15X15 CU
ELEMENTE ORNAMENTALE FORJATE VOPSIT NEGRU

9

MP 270,00000

MONTARE PANOURI DIN POLICARBONAT CELULAR 4 MM, FUM
URIU

10

MP 260,00000

TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI
, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

11

MP 75,00000

PLACAJ CU PIATRA NATURALA RECUPERATA LA SOCLUS SI
STALPI DIN BETON

12

MP 15,00000

PORTI METALICE CU ORNAMENTE FIER FORJAT GLISANTE S
AU PLIANTE CF CAIET SARCINI

13

BUCATA 1,00000

MECANISM DESCHIDERE AUTOMATA POARTA GLISANTA CF CA
IET SARCINI- PROCURARE SI MONTAJ

14

BUCATA 1,00000

MECANISM DESCHIDERE AUTOMATA POARTA BATANTA IN 2 C
ANATE CF CAIET SARCINI- PROCURARE SI MONTAJ

15

BUCATA 1,00000

INTERFON SI YALA ELECTROMAGNETICA POARTA PIETONALA
- PROCURARE SI MONTAJ

Formular F3

Executant1 Obiectiv2 Obiect03 Categ01

0 **1** **2** **3** **4** **5 = 3 X 4a** **6 = 3 X 4b** **7 = 3 X 4c** **8 = 3 X 4d** **9 = 3 X 4**

16

M **150,00000**

MONTARE CABLU PENTRU INSTALATIA DE AUTOMATIZARE

17

M CUB **15,00000**SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR
.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TARE

18

M CUB **1,30000**

UMPLUTURA IN SANT.CABLURI ELECTRICE CU: NISIP

§

19

MP **12,00000**BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL NETIPI
ZAT

20

M CUB **35,00000**IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.

21

M CUB **35,00000**COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.EXECUT.PE STRA
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

22

STONE **40,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM §

23

STONE **12,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. §

24

STONE **41,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM §

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect03	Categ01					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04-CANALIZARE EXTERIOARA

Categoria de lucrari: 01-LUCRARI CANALIZARE MENAJERA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		M CUB		6,50000					
	DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI PESTE 15 CM GROSIME *	M CUB	100,00000						
2	SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR . IN PAM. COEZ. MIJ. SI F. COEZ. ADINC. <1,5M T.F. TARE	MP	250,00000						
3	SPRIJIN. DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ. LAT. I NTRE MAL. <1,5M, ADIN. 0,0-2M; 0,21-0,6M INTR. DULAPI	SUTE MP	0,40000						
4	NIVELAREA MANUALA A FUNDULUI SAPATURII	M	50,00000						
5	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE NTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE	M CUB	16,00000						
6	UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP								

Formular F3

Executant1 Obiectiv2 Obiectiv4 Categ01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
		M	50,00000						

7

MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL
CLADIRILOR, AVIND DN 250

8 M 5,00000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL
CLADIRILOR, AVIND DN 110

9 BUCATA 3,00000

CAMIN VIZITARE PREFABRICAT DIN PVC D=1.0M, H=2,0 M
MONTAT PE TUB PVC-KG D=250

10 BUCATA 3,00000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA
SUPPORT NECAROSABIL TIP II A \$

11 M 50,00000

EFACTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.
DE CANALIZARE, DIN TUB PVC-KG D=250MM

12 M CUB 100,00000

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ARGILA.COMPACTA
TA MANUAL IN INCAPERI IZOLATE CU SUPRAF.<10MP

13 TONE 16,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

14 TONE 32,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

15 TONE 2,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect04	Categ01						
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
		M	30,00000						

16

DEMONTARE TEVI PVC TIP G , M EXIST 90-110 MM*

17

BUCATA 2,00000INLOC TEU PVC CU 3 RACORD DE ACELAS DIAM MONT PRIN
LIP PE COND EXIST TIP M SAU G CU D=90 MM

18

BUCATA 3,00000INLOCUIT COT PVC.MONTAT PRIN LIPIRE PE CONDUCTE EX
ISTENTE DIN PVC TIP G SAU M CU D=90 MM *

19

BUCATA 1,00000STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA
31-40CM SECTIUNE 701-1000CMP

20

ORE 120,00000ORE INSTALATOR SANITAR PENTRU LUCRARI DIVERSE NEC
ESARE MODIFICARII EVACUARII RETELEI DE CANALIZARE**TOTAL A:****INTOCMIT****S.C. DANUBIC COMP S.R.L.****BENEFICIAR**

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05-SISTEMATIZARE VERTICALA

Categoria de lucrari: 01-LUCRARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		M CUB	6,00000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE									
2		M CUB	20,00000						
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI PESTE 15 CM GROSIME *									
3		M CUB	65,00000						
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND. SI POZITII GRELE *									
4		M CUB	15,00000						
BETON C16/20 TURNAT IN ZIDUL DE SPRIJIN									
5		MP	98,00000						
COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.LA ZID SPRIJIN									
6		KG	1500,00000						
CONFECTIIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ZID SPRIJIN									

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect05	Categ01
1	2	3	4
M CUB	240,00000	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b
		7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d
			9 = 3 X 4

7

STRAT FUND REPROF BALAST PT PLATFORME PAVATE

8 **M** **90,00000**BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25
CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM9 **MP** **760,00000**PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE
NISIP10 **STONE** **480,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$11 **STONE** **50,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$12 **STONE** **50,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$13 **STONE** **190,00000**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$14 **M** **45,00000**RIGOLE PREFABRICATE CU GRATAR CAROSABIL LATIME UTI
LA 15CM, CORPUL RIGOLEI DIN BETON VIROPRESAT15 **MP** **35,00000**

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect05	Categ01	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
				0								
16		M				35,00000						

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU L CLADI
RII CU BITUM TIP D

17 MP 35,00000

PAVELE PIETONALA LA TROTUARE

18 M 70,00000

MONTARE DALE PREFABRICATE 50X25X6 CM LA RIGOLE DES
CHISE

19 ORE 16,00000

ORE MANOPERA DEMONTARE SI REMONTARE STALP LEMN PT
SUSTINERE CABLU TELECOM

TOTAL A:

INTOCMIT

BENEFICIAR

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LUCRARI INTERIOARE

Categoria de lucrari: 11-LUCRARI REFACERE FINISAJE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

1

MP 500,00000

REPARATII CU GLET DE NETEZIRE PE PORTIUNI IZOLATE
LA PERETI SI TAVANE

2

MP 2100,00000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

3

MP 160,00000

VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL STREASINILOR
DIN LEMN CU LAC INCOLOR

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect01	Categ11					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04-CANALIZARE EXTERIOARA

Categoria de lucrari: 02-CANALIZARE PLUVIALA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1		M	40,00000						
MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110-PRELUARE PLUVIALE									
2		BUCATA	2,00000						
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR OSABILA TIP A1 \$									
3		BUCATA	1,00000						
SEPARATOR DE HIDROCARBURI-MONTARE									
4		BUCATA	1,00000						
SEPARATOR DE NAMOL O 400-600 TIP B-CU GURA DE VIZI TARE									
5		BUCATA	3,00000						
ASIMILAT - PIESA SPECIALA DE CURATIRE-VENTILARE MO NTATA PE BURLAN LA 10 CM DE TROTUAR									
6		M CUB	2,00000						
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI PESTE 15 CM GROSIME *									

Formular F3

Executant1	Obiectiv2	Obiect04	Categ02						
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
		M CUB	20,00000						

7

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. *

8 **M CUB 4,00000**

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI
ZARE CU: NISIP \$

9 **M CUB 20,00000**

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.

10 **M CUB 20,00000**

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.EXECUT.PE STRA
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

11 **STONE 5,00000**

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

12 **STONE 5,00000**

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,P
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 \$

13 **STONE 8,00000**

TRANSPORTUL RUTIER AL NISIPULUI

Formular F3

	Executant1	Obiectiv2	Obiect04	Categ02					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 2-SEDIUL ANCOM - D.R.R. IASI

PROIECTANT: S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05-SISTEMATIZARE VERTICALA

Categoria de lucrari: 02-ILUMINAT EXTERIOR

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				SECTIUNE FINANCIARA						
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
SECTIUNE TEHNICA														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1		BUCATA	6,00000											

CORP DE ILUM.PUBL.PROT.CONTRA APEI SI PRAF IP44 PE
STALPI ORNAMENTALI CF CALET SARCINI

2 BUCATA 8,00000

REFLECTOR MONTAT CLADIRE LA EXTERIOR , IP44, CF CA
LET SARCINI

3 M 200,00000

CABLU ENERGIE MONTAT IGROPAT PT ALIMENTARE REFLECT
OARE PE CLADIRE

4 M 150,00000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE, CONDUCTE
<16MMP- ALIMENTARE STALPI ORNAMENTALI

5 ORE 90,00000

ORE INSTALATOR ELECTRICIAN PENTRU EXECUTIE CIRCUI
T SUPLIMENTAR IN TABLOU PT ILUMINAT EXTERIOR

6 LEI 450,00000

MATERIALE PENTRU CIRCUIT SUPLIMENTAR DE ILUMINAT E
XTERIOR IN TABLOU EXISTENT

Formular F3

	<i>Executant1</i>	<i>Obiectiv2</i>	<i>Obiect05</i>	<i>Categ02</i>					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

INTOCMIT

S.C. DANUBIC COMP S.R.L.

BENEFICIAR