

Obiectivul: 0105 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN.42  
 Obiectul: 0004 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN. NR.42

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta GR2498 REABILIT TERMICA CU POLISTIREN

Categoria de lucrari: 0137

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
001 CF09A1	[ 1 ] MP.	132.000			
SISTEM TERMOIZOLATIE EXTERIOARA DI POLISTIREN EXP 10 CM+PLASA FIBRA+GRUND					

002 CB47A1	MP.	183.000			
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					

003 AUT1303	ORA	90038.000			
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP					

003 MDTC5506050	BUC.	0.290			
TRANSPORT UTILAJ 50 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T					

004 TRB05A15	TONA	14.000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M					

005 TRA02A10	TONA	14.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:

=====

-FOND ACCIDENT, BOLI PROF  
-SANATATE  
-ITM  
-CONC SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0105 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN.42  
 Obiectul: 0004 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN. NR.42

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta GR2468 LUCRARI FINISAJE INT SI EXT

Categoria de lucrari: 0137

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN	
				PU UTI	VAL UTI	
				PU TRA	VAL TRA	
SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	CK11I1	MP.	45.000			
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP INCLUSIV						
001	6307228	MP.	45.000			
FEREASTRA PVC CU GEAM TERMOPAN						
002	CK14I1	MP.	5.420			
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP						
002	6306587	MP.	5.420			
USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN						
003	CK03B1	MP.	4.200			
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC						
003	2932099	MP.	4.200			
USA RASIN INT 1C RAME RAS1/3G 2/3TB RAS 2090X 984 S5333						
004	RPCK02B1	MP.	157.100			
REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOS.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100-T DE 3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN						
005	CG02A1	[ 1 ] MP.	108.000			
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT						

005 2943464 MP. 113.400  
PARCHET LAMINAT INCLUSIV ACCESORII

006 RPCK12B1 M 59.700  
PERVAZURI PROFILATE DE3X2CM DIN LEMN DE  
FAG

007 RPCM37A1 MP. 59.200  
REPARARE PLACAJE DIN GRESIE DE O SINGURA  
CULOARE SI FORMA IN SUPRAF.PINA LA 60CMP  
/BUC \*

007 2422587 MP. 62.160  
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

007 CG12A1 M 39.000  
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

007 2422587 MP. 4.100  
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

008 CK19B1 MP. 133.000  
LAMBRIURI LA PERETI DIN PFL SAU PAL  
MELAMIN.SAU EMAIL.CU ROST.ACOPERITE CU  
PROFILURI PVC PLASTIF

008 6220300 MP. 139.650  
@LAMBRIU LAMINAT LA PERETI INCLUSIV  
ACCESORII

009 CB16XA MP. 160.000  
SCHELA PT.LUCRARI INTERIOARE DE FINISAJE  
IN INCAPERI PINA LA 5M INALTIME

010 H1B02A3 MP. 712.000  
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.  
BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN FRECARIE PERIE  
SIRMA+SUFL.AER+JET A

010 RPCJ10A1 MP. 712.000  
TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET.ARM.DE  
1CM GROS.CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT.  
VAR CIM.10T GRU.STR

011 RPCJ36A1 MP. 712.000  
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.  
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA  
PERETI SI STILPI.

012 RPCR24A1 MP. 712.000  
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT  
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI  
EXISTENTE

012 6104348 L 320.400  
@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT  
INTERIOR

013 CE15B1 M 45.000  
GLAF, COPERTINA LAT 15-30CM, LUNG<2M-  
CARTON BITUM

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -90.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 2101315 M.C. 0.225  
MORTAR M 100 - SAPA.

013 6210106 M 22.500  
GLAF EXTERIOR DIN TABLA TIP HELOTOP

013 2510102 M 22.500  
GLAF INT DI PLACI AGL

014 RPCR54A1 MP. 132.000  
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU  
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE  
PE TENC EXIST 3STR MAN

014 6104349 L 59.400  
@VOPSEA LAVAB CASATI TECNOPAINT SPECIAL  
PT INT/EXT

015 RPCS02B1 MP. 48.700  
TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA  
SCLIVISEALA 100X100X10 CU ROSTURILE  
UMPLUTE CU MASTIC BITUM

016 DE11A1 M 48.700  
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT  
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE  
FUND BETON 10 X 20 C

016 2100919 M.C. 0.974  
BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622

017 RPCM37A1 MP. 3.500  
REPARARE PLACAJE DIN GRESIE DE O SINGURA  
CULOARE SI FORMA IN SUPRAF.PINA LA 60CMP  
/BUC \*

017 2422587 MP. 3.675  
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

018 RPCN06A2 M 81.000  
REPARARE PROFILE TRASE PE LOC CU SABLON  
LA CORNISE EXT.DR.<0,75M MOR.M50-T,DRIS.  
FIN,CIMENT ALB

019 RPCP02A1 KG 675.000  
GRATII LA FERESTRE,DIN OTEL LAMINAT  
EXEC.SIMPLE \*

020 IZA04A1 MP. 45.000  
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

021 CN11A1 MP. 45.000  
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE  
METALICE CU VOPSELE DE ULEI

021 6103309 KG 5.400  
VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80

022 TRB01C25 TONA 47.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP  
4 DISTANTA 50M

023 TRI1AA02C2 TONA 7.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN  
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.2

024 TRA01A10 TONA 47.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

=====

025 TRB05A15            TONA            7.000  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 50M

026 TRA02A10            TONA            7.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND ACCIDENT, BOLI PROF
- SANATATE
- ITM
- CONC SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER