

Formularul F3

Obiectivul: 0105 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN.42
 Obiectul: 0004 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN. NR.42

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta G24E08 REABILIT INST. ELECTR-GRADINITA

Categoria de lucrari: 0137

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	EA01A1	M	104.000			
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM						
002	EA01A2	M	120.000			
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM						
003	EA02A3	M	8.000			
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM						
004	EA02F2	M	2.000			
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=40MM						
005	EA17A1	BUC.	11.000			
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R +TV SI RAMIFIC.CIRC.E						
006	EA17A1	BUC.	27.000			
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R +TV SI RAMIFIC.CIRC.E						
007	EBO2A1	M	350.000			
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
007	4826880	M	350.000			
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865						

=====
008 EB02A1 M 310.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

008 4826892 M 313.000
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

009 EC09A1 [1] M 70.000
CABLU UTP IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE

009 4747234 M 70.000
CABLU UTP CAT 5E 2X4X0,5

010 EC09A1 [2] M 50.000
CABLU DATE FTP IN TUBURI SAU TEVI
EXISTENTE

010 4747150 M 50.000
CABLU DATE FTP

011 EC09A1 M 20.000
CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI
EXISTENTE

012 EB02A1 M 22.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

012 4826907 M 22.000
CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865

013 EC03A1 M 12.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX. CU DIBLURI METAL COND. < 10
MMP.

013 3320113 M 12.000
CABLU CCYF 3X2.5

=====
014 EB08B1 M 2.000
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA
OTEL LAMINATA 25X4 M

015 EB15B1 BUC. 6.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

015 6719689 BUC. 6.000
ETICHETE TUBULARE PVC

016 EC12A1 BUC. 2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <2X10MMP

017 ED01A1 BUC. 6.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

017 5500720 BUC. 6.000
INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V
10A

018 ED03A1 BUC. 4.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

018 5520366 BUC. 4.000
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;
250 V

019 ED03A1 BUC. 1.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

019 5520380 BUC. 1.000
COMUTATOR CUMPANA PT.SIMBOL 026 10A
1250V S.3185 SCARA

020 ED08A1 BUC. 9.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

020 5536561 BUC. 9.000
PRIZA DUBLA CU CP ST 10A

021 ED08A1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

021 5536560 BUC. 2.000
@ PRIZA ALIMENTARE CALCULATOARE

022 ED08A1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

022 4747230 BUC. 2.000
PRIZA RJ 45

023 ED08D1 BUC. 1.000
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE
RADIO SI TELEVIZIUNE

023 4747231 BUC. 1.000
PRIZA RJ 11

024 ED08D1 BUC. 1.000
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE
RADIO SI TELEVIZIUNE

024 5536597 BUC. 1.000
PRIZA RADIO TV

025 EE05C1 BUC. 6.000
APLICA SIMPLA, OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS.

025 5105013 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT SFLA-02- 18W

026 EE10K1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.
ILUM. SIG. CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

026 5106914 BUC. 2.000
CORP ILUM SIGURANTA MARITA CISA 1X8 -1H

027 EE12B1 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

027 5105193 BUC. 4.000
CORP ILUM FLORESCENT FIRA 03-2X18

028 EE14B1 BUC. 5.000
LAMPA MONT. IN INTER. CONSTR. SAU PE ELEM.
EXTER. FLUORESC. TUB. LA CORP IL. NEETANS
SAU ETANS.

028 5100386 BUC. 5.000
BEC ECONOMIC 18W

029 EE12B1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

029 5105196 BUC. 2.000
CORP ILUM FLUORESCENT FIDA 2X18W

030 EE12B1 BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

030 5105194 BUC. 8.000
CORP ILUM FLUORESCENT FIRA 4X18W

031 EE12B1 BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

031 5105128 BUC. 1.000
CORP IMUMINAT REZ LA UMEZEALA AB-02-118

032 EE14B1 BUC. 70.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.
EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS
SAU ETANS.

032 5102334 BUC. 70.000
LAMPA FL.TUB.D=38MM, 20W/220V, L=600MM,
MICM-NI 908-60

033 7313872 BUC. 1.000
BLOC MASURA SI PROT TRIFAZATA 100 A

034 EF09A1 BUC. 43.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM., MET., SAU CAPS., COND.CU SECT.
<10MMP

035 EH01A1 BUC. 2.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

036 EI01A1 BUC. 32.000
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU
8 MM

036 6313344 BUC. 32.000
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8

037 EI05A1 M 190.000
ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

038 RPCU11B1 M 190.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31-
80CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

039 RPEA15A1 M 330.000
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST INGROP 9-
18 MM*

040 RPED10A1 M 9.000
 DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE
 DIBLURI*

041 RPEE17B1 BUC. 8.000
 DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA
 INLOCUIRII*

042 RPEF19A1 BUC. 32.000
 DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU DULIE MEDIE*

043 EB02B1 M 100.000
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA 6- 10 MMP

043 4826919 M 103.000
 CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865

044 RPCT49A1 BUC. 6.000
 FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
 ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
 CU GROSIMEA DE 20C

045 RPCU18A1 BUC. 6.000
 ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR
 DIN PERETI

046 EA17A1 BUC. 6.000
 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP
 ROTUND SIMB. RIPR MAR.13 PT. INST. ANTENA R
 +TV SI RAMIFIC. CIRC. E

047 EI02G1 BUC. 4.000
 ETANSAREA SPATIULUI DINTRE CABLU SI
 TEAVA DE PROTECTIE LA TRECERI PRIN
 ZIDURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND ACCIDENT, BOLI PROF
 -SANATATE

=====
-ITM
-CONC SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900