

Formularul F3

Obiectivul: 0105 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN.42
 Obiectul: 0004 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN. NR.42

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GR2418 SUPRASTRUCTURA CONSOLIDARE

Categoria de lucrari: 0137

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	RPCT14C1	MP.	132.000			
	DEFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *					
002	RPCT10A1	MP.	304.000			
	DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *					
003	RPCT33A1	MP.	55.000			
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
004	RPCG22A1	MP.	273.000			
	CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=4MM SI OCHIURI DE 10X10CM					
004	2000975	KG	1100.000			
	PLASE SUDATE TIP 117 GQ 283(65,9 KG/BUC) OL 37-1N					
005	RPCD02A1	KG	1600.000			
	ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.OB 38 CU DIST. DIN MORTAR CIMENT					
006	RPCJ13C1	M	98.000			
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA					
007	RPCT20A1	MP.	50.000			
	DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *					

008 RPCT19A1 MP. 162.000
DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE
DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP
MATERIALELOR *

009 RPCT30B1 MP. 133.000
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN
PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU
DE LEMN RASIN.SAU F

010 CL17A1 TONA 0.675
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE
PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR
REFOLOSIBILE

011 CL25A1 M 25.000
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE
CARAMIDA CU CORNIER OTEL

012 CB16XA MP. 212.000
SCHELA PT.LUCRARI INTERIOARE DE FINISAJE
IN INCAPERI PINA LA 5M INALTIME

013 RPCG19C1 M 50.000
REP CRAP LA ZID DE CARAM 25 CM GROS CU
INLOC DE CARAM ARG PLINE CL 1 240X115X63
MM CU M 50 Z

014 RPCG24C1 M 30.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

015 TRB01C25 TONA 82.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP
4 DISTANTA 50M

016 TR11AA02C2 TONA 82.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

017 TRA01A10 TONA 82.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

018 TRB05A15 TONA 50.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

=====

019 TRA02A10 TONA 44.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND ACCIDENT, BOLI PROF
 -SANATATE
 -ITM
 -CONC SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0105 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN.42
 Obiectul: 0004 45000000 REABIL SI CONSOL GRADIN. NR.42

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GR2408 INFRASTRUCTURA CONSOLIDARE

Categoria de lucrari: 0137

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN	=
				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	RPCT09B1	M.C.	30.900			
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA						
002	RPCA02A1	M.C.	110.000			
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.SI POZITII GRELE *						
003	RPCB07A1	M.C.	12.700			
BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ZID DE SPRIJIN *						
004	RPCB03A1	M.C.	1.600			
BETON SIMPLU B 50 TURNAT IN COFRAJE LA FUNDATII CONTINUE SAU IZOLATE SAU ZIDURI DE SUBSOL,PARAPE						
004	RPCC06A1	MP.	71.400			
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME						
005	RPCT49C1	BUC.	317.000			
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30C						
006	RPCD09A1	KG	2064.000			
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZA						
007	RPCA06A1	M.C.	104.000			
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *						

=====
008 H1B02A3 MP. 71.400
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.
BETONARE, LA ROST.ORIZ.PRIN FRECARA PERIE
SIRMA+SUFL.AER+JET A

009 TSD04B1 M.C. 47.200
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

010 TSC02B1 100 MC. 1.130
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
2

011 TRA01A10 TONA 176.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

012 IFB09C2 MP. 157.100
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN
BALAST

013 IFB09D2 MP. 157.100
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN
BALAST

014 IFB09D4 MP. 157.100
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN
PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA

015 TSD04C1 M.C. 113.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOZIV

016 IZF04J1 MP. 157.100
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI
NELIPITE

016 2601102 MP. 169.666
@FOLIE DRAINAX PT PROT.HIDROIZOLATIEI CU
ROL DE DRENAJ

017 CG18A1 MP. 157.100
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA

017 2100945 M.C. 15.836
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 POMPA

017 AUT3312 ORA 8.000
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H

018 CC02F1 KG 354.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC

018 2000860 KG 354.000
PLASE SUDATE TIP 106 GQ 126(29,4 KG/BUC)
OL 37-1N

019 TRI1AA02C2 TONA 257.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

020 TRB01C25 TONA 653.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP
4 DISTANTA 50M

021 TRA01A10 TONA 257.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

022 TRA06A10 TONA 31.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

023 TRB05A25 TONA 4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

=====

- SOMAJ:
- FOND ACCIDENT, BOLI PROF
- SANATATE
- ITM
- CONC SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER