

SECȚIUNEA VI. CAIET DE SARCINI

Proiectarea și execuția lucrărilor se va face în conformitate cu Studiul de Fezabilitate anexat prezentei documentații și prevederile prezentului caiet de sarcini.

LISTE DE CANTITATI

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
OFERTANT :**

OBIECT NR. 1 REZISTENTA CORP OBSTETRICA GINECOLOGIE – REZISTENTA

NR. ART.	COD ART.	DENUMIREA ARTICOLULUI	UM	CANTITATE	PRETUL UNITAR	VALOARE LEI FARA TVA	TVA LEI	TOTAL LEI
1	R1	REPARATII SARPANTA	M ²	332				
2		TOTAL GENERAL						

PROIECTANT/OFFERTANT

BENEFICIAR

Prezenta lista contine 1 (un) articol .

PRET R1 – DESFACERE SARPANTA

R1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru refacerea sarpantei , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

R1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Montare , demontare , transport macara si orele aferente;
- Incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau cel final stabilit al materialelor rezultate din desfacere ;
- Desfacere si inlocuire sarpanta existenta si astereala (30% din total);
- Desfacere si inlocuire invelitoare ,streasina, pazie, jgheaburi, burlane si tabachere ;
- Realizarea unui jgheab de lemn pentru evacuarea molozului;
- Vopsitorii cu lac la streasina si pazie;
- Ignifugare astereala;
- Opritori zapada;
- Plasa de siguranta la invelitoare;
- Jgheaguri si burlane tabla tip lindab;
- Invalitoare realizata din tabla de calitate superioara.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

R1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul reparatie sarpanta se va face pe metru patrat (mp) de sarpanta refacuta .

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
 REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
 LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
 OFERTANT :**

**OBIECT NR. 2 ARHITECTURA
 CORP OBSTETRICA GINECOLOGIE – ARHITECTURA**

NR. AR T.	CO D AR T.	DENUMIREA ARTICOLULUI	U M	CAN T.	PRETUL UNITAR FARA TVA	VALOARE LEI	TVA LEI	TOTAL LEI
1	A1	IGIENIZARE PERETI INTERIORI	m ²	323				
2	A2	IGIENIZARE TAVANE	m ²	114				
3	A3	PARDOSELI COVOR PVC	m ²	77				
4	A4	PARDOSELI GRESIE	m ²	41				
		TOTAL GENERAL						

PROIECTANT

BENEFICIAR

OFERTANT

Prezenta lista contine 4 (patru) articole .

PRET A1 – IGIENIZARE PERETI INTERIORI

A1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru refinisarea peretilor exteriori , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Schela (procurare , transport si ore manopera) ;
- Desfacere vopsitorii cu ulei in saloane
- Razuire pereti ;
- Aplicare plasa fibra de sticla;
- Glet de ipsos;
- Zugraveli cu var lavabil ce are la baza copolimeri acrilici, filere micronizate, antispumanti, substante antibacteriene si fungicide.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul igienizarea pereti interiori se va face pe metru patrat (mp) de perete realizat .

PRET A2 – IGIENIZARE TAVANE

A2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea peretilor interiori , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Schela mobila (procurare , transport si ore utilizare schela) ;
- Razuire pereti ;
- Aplicare plasa fibra de sticla;
- Glet de ipsos;
- Amorsa;
- Zugraveli cu var lavabil ce are la baza copolimeri acrilici, filere micronizate, antispumanti, substante antibacteriene si fungicide.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul igienizare tavane se va face pe metru patrat (mp) de tavan finisat .

PRET A3 – PARDOSELI COVOR PVC

A3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pardoselilor din covor pvc , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Desfacerea dusumelelor din parchet cu recuperarea materialelor;
- Strat suport sub pardosela executat cu B50 de 10cm grosime ;
- Sapa autonivelanta de 0,5 cm;
- Strat suport OSB 18 mm ;
- Procurare si montare covor pvc rezistent la solutii chimice, tratat antibacterian si antifungic, antistatic, inclusiv adezivul necesar si profilele de inchidere;
- Plinte din covorul pvc intoarse pe perete 10cm.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul covor pvc se va face pe metru patrat (mp).

PRET A4 – PARDOSELI GRESIE

A4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pardoselilor din gresie , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Desfacerea pardoselilor din gresie ceramica existenta la saloane;
- Sapa de egalizare de 5 cm;
- Strat suport OSB 18 mm ;
- Strat hidroizolant cu membrana autoadeziva ;
- Procurare si montare gresie portelanata;
- Plinte gresie portelanata .

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul gresie se va face pe metru patrat (mp) de pardoseala finisata.

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
OFERTANT :**

**OBIECT NR. 3 REZISTENTA
PAVILION CENTRAL – REZISTENTA**

NR. ART.	COD ART.	DENUMIREA ARTICOLULUI	UM	CANTITATE	PRETUL UNITAR	VALOARE LEI FARA TVA	TVA LEI	TOTAL LEI
1	R1	REPARATII SARPANTA	M ²	1052				
		TOTAL GENERAL						

PROIECTANT

BENEFICIAR

OFERTANT

Prezenta lista contine 1(un) articol .

PRET R1 – DESFACERE SARPANTA

R1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru refacerea sarpantei , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

R1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Montare , demontare , transport macara si orele aferente;
- Incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau cel final stabilit al materialelor rezultate din desfacere ;
- Desfacere si inlocuire sarpanta existenta si astereala(30% din total);
- Desfacere si inlocuire invelitoare ,streasina, pazie, jgheaburi, burlane si tabachere (30% din total);
- Realizarea unui jgheab de lemn pentru evacuarea molozului;
- Vopsitorii cu lac la streasina si pazie;
- Ignifugare astereala;
- Opritori zapada;
- Plasa de siguranta la invelitoare;
- Jgheaburi si burlane din tabla tip lindab;
- Invelitoare din tabla de calitate superioara, tip lindab;
- Desfacerea pardoselilor de caramida la pod ;
- Strat termoizolant cu vata minerala de 15 cm grosime , protejat cu un strat de catron bitumat si podina intre grinzi

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

R1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul reparatie sarpanta se va face pe metru patrat (mp) de sarpanta refacuta .

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
 REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
 LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
 OFERTANT :**

**OBIECT NR. 4 ARHITECTURA
 CORP "A" – ARHITECTURA**

NR. AR T.	CO D AR T.	DENUMIREA ARTICOLULUI	U M	CAN T.	PRETUL UNITAR FARA TVA	VALOAR E LEI	TVA LEI	TOTA L LEI
1	A1	IGIENIZARE PERETI INTERIORI	m ²	690				
2	A2	TAVAN FALS CASSTAT	m ²	110				
3	A3	IGIENIZARE TAVANE	m ²	450				
4	A4	PARDOSELI COVOR PVC	m ²	160				
5	A5	PARDOSELI GRESIE	m ²	31				
6	A6	PLACAJE FAIANTA	m ²	208				
7	A7	COMPARTIMENTARI INTERIOARE	m ²	35				
		TOTAL GENERAL						

PROIECTANT

BENEFICIAR

OFERTANT

Prezenta lista contine 7 (sapte) articole .

PRET A1 – IGIENIZARE PERETI INTERIORI

A1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru refinisarea peretilor exteriori , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Schela (procurare , transport si ore manopera) ;
- Desfacere vopsitorii cu ulei in saloane;
- Razuire pereti ;
- Aplicare plasa fibra sticla;
- Glet de ipsos;
- Amorsa;
- Zugraveli cu var lavabil ce are la baza copolimeri acrilici, filere micronizate, antispumanti, substante antibacteriene si fungicide.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul reparatii pereti interiori se va face pe metru patrat (mp) de perete realizat .

PRET A2 – TAVAN FALS CASSTAT

A2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea tavanului fals , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Schela mobila (procurare , transport si ore utilizare schela) ;
- Profile metalice sustinere tavan fals ;
- Procurare si montare tavan fals casetat executat cu placi polistiren ;

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul tavan fals se va face pe metru patrat (mp) de tavan fals casetat finisat .

PRET A3 – IGIENIZARE TAVANE

A3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea tavanului , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Schela mobila (procurare , transport si ore utilizare schela) ;
- Raziure tavane ;
- Aplicare plasa fibra de sticla ;
- Glet de ipsos;

- Amorsa;
- Zugraveli cu var lavabil ce are la baza copolimeri acrilici, filere micronizate, antispumanti, substante antibacteriene si fungicide

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A3.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul tavan se va face pe metru patrat (mp) de tavan finisat.

PRET A4 – PARDOSELI COVOR PVC

A4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pardoselilor din covor pvc , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Desfacerea dusumelelor din parchet cu recuperarea materialelor;
- Sapa autonivelanta de 0,5 cm;
- Strat suport OSB 18 mm ;
- Procurare si montare covor pvc rezistent la solutii chimice, tratat antibacterian si antifungic, antistatic, inclusiv adezivul necesar si profilele de inchidere;
- Plinte din covorul pvc intoarse pe perete 10cm.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul covor pvc se va face pe metru patrat (mp).

PRET A5 – PARDOSELI GRESIE

A5.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pardoselilor din gresie , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;

- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Desfacerea pardoselilor din parchet cu recuperarea materialelor;
- Desfacerea pardoselilor din gresie;
- Sapa autonivelanta de 0,5 cm;
- Procurare si montare gresie portelanata;
- Plinte gresie portelanata .

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul gresie se va face pe metru patrat (mp) de pardoseala finisata.

PRET A6 – FAIANTA

A6.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea faiantei , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Desfacere faianta existenta;
- Procurare si utilizare adeziv flexibil ;
- Procurare si montare faianta ;
- Chit flexibil de rosturi si distantieri plastici .
- Bagheta de colt.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A6.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul faianta se va face pe metru patrat (mp) de perete finisat.

PRET A7 – COMPARTIMENTARI INTERIOARE

A7.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru compartimentarile interioare gips – carton, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

A7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Schela mobile (procurare, transport si ore de utilizare schela);
- Profile metalice sustinere gips-carton;
- Gips-carton dublu placata pe ambele fete;
- Pasta si banda imbinare;
- Gletuire;
- Zugraveli cu var lavabil ce are la baza copolimeri acrilici, filere micronizate, antispumanti, substante antibacteriene si fungicide

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descries mai sus.

A7.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru articolul compartimentari interioare se va face pe metru patrat (mp) de perete realizat.

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
OFERTANT :**

**OBIECT NR. 5 INSTALATII SANITARE
PAVILION CENTRAL INSTALATII SANITARE**

NR. ART.	COD ART.	DENUMIREA ARTICOLULUI	UM	CANTITATE	PRETUL UNITAR	VALOARE LEI
1	S1	TEAVA DIN POLIETILENA RETICULATA	m	44		
2	S2	ROBINETI ,ARMATURI, FITINGURI	buc	6		
3	S3	TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE	m	18		
4	S4	ACCESORII PENTRU TEAVA PVC	buc	20		
5	S5	DOTARI PENTRU GRUPURI SANITARE	buc	6		
		TOTAL				

PROIECTANT

BENEFICIAR

OFERTANT

Prezenta lista contine 5 (cinci) articole .

PRET S1 – TEAVA DIN POLIETILENA RETICULATA

S1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru conductele de apa rece si apa calda de la sursa pana la consumatori, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare. Conductele de apa rece si calda se vor monta aparent pe perete. Materialul pentru tevi va fi polietilena reticulata imbinata cu manson alunecator la rece.

S1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Strapungeri prin pereti ;
- Efectuarea probelor conform legislatiei in vigoare.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru teava din polietilena reticulata se va face pe metru .

PRET S2 – ROBINETI SI ARMATURI

S2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj robineti si armature pe conductele de apa rece si calda luand in calcul toti consumatorii , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea armaturilor aferente (robineti, clapeti de sens, aerisitoare, etc) inclusiv fittinguri (coturi, teuri, reductii, mansoane alunecatoare) ;
- Efectuarea tuturor probelor conform legislatiei in vigoare ;

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru robineti si armaturi se va face pe bucata .

PRET S3 – TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE

S3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj teava pentru canalizare luand in calcul toti consumatorii, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea conductelor de canalizare ;
- Procurarea si montarea tuturor accesoriilor necesare si suportii de prindere ;
- Efectuarea probelor conform legislatiei in vigoare

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S3.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru conducte de canalizare se va face pe metru .

PRET S4 – ACCESORII PENTRU TEAVA PVC

S4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj accesorii pentru conductele de canalizare, coturi, ramificatii, reductii, piese de curatire, dispozitive automate de aerisire etc in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea accesoriilor (coturi, ramificatii, piese de curatire, dispozitive automate de aerisire, puncte fixe, suportii) ;
- Trasare ;
- Efectuarea tuturor legaturilor la obiectele sanitare conform legislatiei in vigoare;
- Efectuarea probelor conform legislatiei in vigoare;
- Verificarea imbinarilor

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru accesoriile pentru teava din PVC se va face pe bucata .

PRET S5 – DOTARI AFERENTE GRUPURILOR SANITARE

S5.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj dotari pentru grupurile sanitare in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea dotarilor (capac cu rama pentru vas WC, oglinzi, portprosoape, cuier, sapuniera, port hartie) ;

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru dotari aferente grupurilor sanitare se va face pe bucata .

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
OFERTANT :**

**OBIECT NR. 6 INSTALATII SANITARE
SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE - INSTALATII SANITARE**

NR. ART.	COD ART.	DENUMIREA ARTICOLULUI	UM	CANTITATE	PRETUL UNITAR	VALOARE LEI
1	S1	TEAVA DIN POLIETILENA RETICULATA	m	15		
2	S2	ROBINETI ,ARMATURI, FITINGURI	buc	7		
3	S3	TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE	m	8		
4	S4	ACCESORII PENTRU TEAVA PVC	buc	4		
5	S5	DOTARI PENTRU GRUPURI SANITARE	buc	6		
		TOTAL				

PROIECTANT

BENEFICIAR

OFERTANT

Prezenta lista contine 5 (cinci) articole .

PRET S1 – TEAVA DIN POLIETILENA RETICULATA

S1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru conductele de apa rece si apa calda de la sursa pana la consumatori, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare. Conductele de apa rece si calda se vor monta aparent pe perete. Materialul pentru tevi va fi polietilena reticulata imbinata cu manson alunecator la rece.

S1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Strapungeri prin pereti ;
- Efectuarea probelor conform legislatiei in vigoare.

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru teava din polietilena reticulata se va face pe metru .

PRET S2 – ROBINETI SI ARMATURI

S2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj robineti si armature pe conductele de apa rece si calda luand in calcul toti consumatorii , in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea armaturilor aferente (robineti, clapeti de sens, aerisitoare, etc) inclusiv fittinguri (coturi, teuri, reductii, mansoane alunecatoare) ;
- Efectuarea tuturor probelor conform legislatiei in vigoare ;

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru robineti si armaturi se va face pe bucata .

PRET S3 – TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE

S3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj teava pentru canalizare luand in calcul toti consumatorii, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea conductelor de canalizare ;
- Procurarea si montarea tuturor accesoriilor necesare si suportii de prindere ;
- Efectuarea probelor conform legislatiei in vigoare

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S3.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru conducte de canalizare se va face pe metru .

PRET S4 – ACCESORII PENTRU TEAVA PVC

S4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj accesorii pentru conductele de canalizare, coturi, ramificatii, reductii, piese de curatire, dispozitive automate de aerisire etc in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea accesoriilor (coturi, ramificatii, piese de curatire, dispozitive automate de aerisire, puncte fixe, suportii) ;
- Trasare ;
- Efectuarea tuturor legaturilor la obiectele sanitare conform legislatiei in vigoare;
- Efectuarea probelor conform legislatiei in vigoare;
- Verificarea imbinarilor

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru accesoriile pentru teava din PVC se va face pe bucata .

PRET S5 – DOTARI AFERENTE GRUPURILOR SANITARE

S5.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj dotari pentru grupurile sanitare in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

S5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipularile necesare ;
- Procurarea si montarea dotarilor (capac cu rama pentru vas WC, oglinzi, portprosoape, cuier, sapuniera, port hartie) ;

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative si cantitative descrise mai sus.

S5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru dotari aferente grupurilor sanitare se va face pe bucata .

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
OFERTANT :**

**OBIECT NR. 7 INSTALATII ELECTRICE
PAVILIONUL CENTRAL- INSTALATII ELECTRICE**

NR. ART.	COD ART.	DENUMIREA ARTICOLULUI	UM	CANTITATE	PRETUL UNITAR	VALOARE LEI
1	E1	CONDUCTOARE ELECTRICE	ml	15000		
2	E2	DOZE SI APARATAJ ELECTRIC	buc	267		
3	E3	CORPURI DE ILUMINAT	buc	150		
4	E4	INSTALATIE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDII	buc	1		
		TOTAL				

PROIECTANT

BENEFICIAR

OFERTANT

Prezenta lista conține 4 (patru) articole .

PRET E1 – CONDUCTOARE ELECTRICE

E1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj conductoare electrice pentru iluminat, iluminat de siguranța, prize si consumatori electrici in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipulările necesare ;
- Procurarea si montarea tuburilor de protecție aferente ;
- Trasare ;
- Efectuarea tuturor legaturilor in doze, la tablouri, la consumatorii electrici si la corpurile de iluminat conform legislației in vigoare;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru conductoare electrice se va face pe metru liniar .

PRET E3 – DOZE SI APARATAJ ELECTRIC

E3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj aparataj electric pentru consumatori electrici in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;
- Toate transporturile si manipulările necesare;
- Procurarea si montarea dozelor, comutatoarelor, întrerupătoarelor etc.;
- Trasare;
- Efectuarea tuturor probelor conform legislației in vigoare;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E3.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru aparatajele electrice se va face pe bucata .

PRET E4 – CORPURI DE ILUMINAT

E4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj corpuri de iluminat in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipulările necesare ;
- Procurarea si montarea corpurilor de iluminat de interior, de exterior si iluminat de siguranța inclusiv a lămpilor ;
- Trasare ;
- Efectuarea tuturor probelor conform legislației in vigoare;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru corpurile de iluminat se va face pe bucata .

PRET E5 – INSTALATIE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDII

E5.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj instalație de detectie si semnalizare incendii in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipulările necesare ;
- Procurarea si montarea semnalizatoarelor
- Trasare ;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru instalația de paratrăsnet se va face pe bucata .

**INVESTITOR : SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
REABILITARE SI REPARATII LA PAVILIONUL CENTRAL SI LA SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE
LA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA
OFERTANT :**

**OBIECT NR. 7 INSTALATII ELECTRICE
SECTIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE - INSTALATII ELECTRICE**

NR. ART.	COD ART.	DENUMIREA ARTICOLULUI	UM	CANTITATE	PRETUL UNITAR	VALOARE LEI
1	E1	CONDUCTOARE ELECTRICE	ml	4000		
2	E2	DOZE SI APARATAJ ELECTRIC	buc	150		
3	E3	CORPURI DE ILUMINAT	buc	100		
4	E4	INSTALATIE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDII	buc	1		
		TOTAL				

PROIECTANT

BENEFICIAR

OFERTANT

Prezenta lista conține 4 (patru) articole .

PRET E1 – CONDUCTOARE ELECTRICE

E1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj conductoare electrice pentru iluminat, iluminat de siguranța, prize si consumatori electrici in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor , echipamentelor , asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipulările necesare ;
- Procurarea si montarea tuburilor de protecție aferente ;
- Trasare ;
- Efectuarea tuturor legaturilor in doze, la tablouri, la consumatorii electrici si la corpurile de iluminat conform legislației in vigoare;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru conductoare electrice se va face pe metru liniar .

PRET E3 – DOZE SI APARATAJ ELECTRIC

E3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj aparataj electric pentru consumatori electrici in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;
- Toate transporturile si manipulările necesare;
- Procurarea si montarea dozelor, comutatoarelor, întrerupătoarelor etc.;
- Trasare;
- Efectuarea tuturor probelor conform legislației in vigoare;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E3.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru aparatajele electrice se va face pe bucata .

PRET E4 – CORPURI DE ILUMINAT

E4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj corpuri de iluminat in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipulările necesare ;
- Procurarea si montarea corpurilor de iluminat de interior, de exterior si iluminat de siguranța inclusiv a lămpilor ;
- Trasare ;
- Efectuarea tuturor probelor conform legislației in vigoare;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru corpurile de iluminat se va face pe bucata .

PRET E5 – INSTALATIE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDII

E5.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurare si montaj instalație de detectie si semnalizare incendii in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normelor in vigoare.

E5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrările constau din :

- Procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;
- Toate transporturile si manipulările necesare ;
- Procurarea si montarea semnalizatoarelor
- Trasare ;

Lucrările prezentate vor fi cotate in totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție cu respectarea in totalitate a cerințelor calitative si cantitative descrise mai sus.

E5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru instalația de paratrăsnet se va face pe bucata .

