

Obiectivul: 0084 45330000 GRADINITA NR. 24  
 Obiectul: 0001 45330000 LUCRARI INST. INCALZIRE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 070901 INSTALATII TERMICE

Categoria de lucrari: 5170

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
002 IB02J01	BUC.	3.000			
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1					
RIND TEVI, RACORDAT CU FLANSA H=624MM					
AVIND>15 TEVI VERTICA					
		0.000			0 Total
002 3320105	BUC.	3.000			
RADIATOARE OTEL 22-600/1000					
		0.001			0 Total=
004 IB02J01	BUC.	6.000			
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1					
RIND TEVI, RACORDAT CU FLANSA H=624MM					
AVIND>15 TEVI VERTICA					
		0.000			0 Total=
004 3320107	BUC.	6.000			
RADIATOARE OTEL 22-600/1400					
		0.001			0 Total=
006 IB22A01	KG	15.000			
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE					
INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC					
		0.000			0 Total=
008 IC08B1	[ 1] M	25.000			
MONTARE TEAVA PPR CU INSERTIE, D = 20 MM					
		0.000			0 Total=
# ASIMILAT DN 25					

008 6701245 M 25.000  
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 25 COD 63T0025

0.000 0 Total=

009 IC08C1 [ 1] M 16.000  
MONTARE TEAVA PPR CU INSERTIE, D = 25MM

0.000 0 Total=

# ASIMILAT DN 32

009 6701246 M 16.000  
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 32 COD 63T0032

0.000 0 Total=

012 IC35C1 BUC. 50.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU  
BETON D= 1/2 TOLI

0.000 0 Total=

012 7306110 BUC. 50.000  
BRATARA PPR 20mm

0.000 0 Total=

013 IC35D1 BUC. 20.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=3/4 TOLI

0.000 0 Total=

013 7306111 BUC. 20.000  
BRATARI PPR 25mm

0.000 0 Total=

014 IC35E1 BUC. 30.000  
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.  
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU  
BETON D=1 TOLI

0.000 0 Total=

014 7306112 BUC. 30.000  
BRATARI PPR 32mm

0.000 0 Total=

016	IC35G1	BUC.	10.000	
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI				
			0.001	0 Total=
016	7306114	BUC.	10.000	
BRATARI PPR 50mm				
			0.000	0 Total=
017	IC47D1	BUC.	20.000	
COMPENSATOR DILATATIE FORMA U EXEC.TEAVA OTEL INST.NEAGRA D=1 1/4 TOLI				
			0.004	0 Total=
017	IC34B1	BUC.	70.000	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 T				
			0.000	0 Total=
017	7330421	BUC.	10.000	
@MUFA ELECTROSUDABILA TIP COPRAX DN 20 COD 63170001				
			0.000	0 Total=
017	6712460	BUC.	40.000	
@COT POLIPROPILENA DN 20 COD 64100601				
			0.000	0 Total=
017	6713671	BUC.	20.000	
@RACORD FE POLIPROPILENA DN 20 X 1/2" COD 64100303				
			0.000	0 Total=
018	IC34L1	BUC.	6.000	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1/2 T				
			0.000	0 Total=
018	6714824	BUC.	6.000	
@TEU POLIPROPILENA DN 20 COD 64100501				
			0.000	0 Total=

019 IC34C1	BUC.	36.000	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=3/4 T			
		0.000	0 Total=
019 7330422	BUC.	10.000	
@MUFA ELECTROSUDABILA TIP COPRAX DN 25			
COD 63170002			
		0.000	0 Total=
019 6712474	BUC.	20.000	
@COT POLIPROPILENA DN 25 COD 64100602			
		0.000	0 Total=
019 6714078	BUC.	6.000	
@MUFA REDUSA POLIPROPILENA DN 25X20 COD			
64100201			
		0.000	0 Total=
020 IC34M1	BUC.	12.000	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3			
INSURUB.PT.D=3/4 T			
		0.000	0 Total=
020 6714837	BUC.	12.000	
@TEU REDUS CU MUFE POLIPROPILENA DN25X20			
COD 64101301			
		0.000	0 Total=
021 IC34D1	BUC.	10.000	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1 T			
		0.000	0 Total=
021 7330423	BUC.	6.000	
@MUFA ELECTROSUDABILA TIP COPRAX DN			
320COD 63170003			
		0.000	0 Total=
021 6712498	BUC.	2.000	
@COT POLIPROPILENA DN 32 COD 64100603			
		0.000	0 Total=

021 6714109	BUC.	2.000	
@MUFA REDUSA POLIPROPILENA DN 32X25 COD 64100202			
		0.000	0 Total=
022 IC34N1	BUC.	6.000	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 T			
		0.000	0 Total=
022 6714845	BUC.	6.000	
@TEU REDUS MXMXM COPRAX DN 32X20 COD 63350004			
		0.000	0 Total=
023 ID01A2	BUC.	9.000	
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''			
		0.000	0 Total=
023 7500127	BUC.	9.000	
ROBINET TUR 1/2"			
		0.000	0 Total=
024 ID01A2	BUC.	9.000	
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''			
		0.000	0 Total=
024 7500128	BUC.	9.000	
ROBINET RETUR 1/2"			
		0.000	0 Total=
025 ID06A1	BUC.	2.000	
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''			
		0.000	0 Total=
025 7344051	BUC.	2.000	
@ROB SFERA DUBLU SERVICIU+PARGH MANEVRA DN 1/2" BRAVO			
		0.000	0 Total=

032	IE05A1	MP.	110.000		
DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI REMONTARE					
			0.000		0 Total=
033	IE01B1	MP.	110.000		
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ. CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:101 MP.LA 200					
			0.000		0 Total=
034	IC40E1	BUC.	8.000		
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=2 1/2 TOLI					
			0.002		0 Total=
035	IC40B1	BUC.	10.000		
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 1/4 TOLI					
			0.001		0 Total=
036	IC39A1	BUC.	14.000		
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 TOLI					
			0.001		0 Total=
037	IC39B1	BUC.	4.000		
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI					
			0.001		0 Total=
038	RPCU08B1	BUC.	10.000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP					
			0.000		0 Total=
039	TRI1AA01A1	TONA	5.000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG. 1					
			0.000		0 Total=
040	TRA02A10	TONA	5.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
			0.000		0 Total=

=====

041	TRILAA08A1	TONA	5.000	
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE				
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA				
CATEG.1				
			0.000	0 Total=

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====  
Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

-SOMAJ:

(

-SANATATE

(

-FOND RISC

(

-FOND NATIONAL UNIC + FOND CREANTE

(

) +

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL, cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIE