

obiectivul: 0242 45000000 LUCRARI REABILITARE SCOALA NR.5
 obiectul: 0001 45000000 LUCRARI REABILITARE SCOALA NR.5

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 242118 LUCRARI REABILITARE SCOALA NR.5

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 RPCXE06 [2] MP. 1172.080
 DESFACUT HIDROIZOLATIE

002 RPCK01B1 [5] MP. 1172.080
 SAPA PENTRU RECTIFICAREA PANTELOR 5 CM
 GROSIME.

003 RPCXE03B [1] MP. 1429.760
 AMORSAT SUPRAFETE CU SOLUTIE BITUMINOASA
 PENTRU LIPIREA MEMBRANEI.

004 RPCXE02A [2] MP. 1429.760
 HIDROIZOLATII ORIZONTALE SI VERTICALE CU
 UN STRAT MEMBRANA BITUMINOASA V 3

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 2601157 MP. 1601.331
 @ PROCURARE MEMBRANA BITUMINOASA V 3

005 RPCXE02A [3] MP. 1429.760
 HIDROIZOLATII ORIZONTALE SI VERTICALE CU
 UN STRAT MEMBRANA BITUMINOASA PA 4

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005 2601158 MP. 1601.331
 @ PROCURARE MEMBRANA BITUMINOASA PA 4

006 IZF08B1 [1] BUC. 8.000
 HIDROIZOLARE GURI SCURGERE

242118 pag 2

006 2601157 MP. 4.400
 @ PROCURARE MEMBRANA BITUMINOASA V 3

006 2601158 MP. 4.400
 @ PROCURARE MEMBRANA BITUMINOASA PA 4

007 RPCXI04B [2] MP. 115.280
 INLOCUIRE GLAFURI DIN TABLA ZINCATA DE
 0.5 MM.INCL.PRIND.FI

008 AUT6731 ORA 40.000

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

009 SB44F1 [8] BUC. 6.000
SIFON DE TERASA AVIND D=100MM

010 TRB01A15 TONA 10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

011 TRI1AA01A1 TONA 10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

012 TRA01A20P TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

013 TRI1AA08A1 TONA 10.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA
CATEG.1

014 TRB05B26 TONA 23.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 60M

015 TRI1AA01F1 TONA 23.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

242118 pag 3

=====

016 TRI1AA08F1 TONA 23.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

017 TRB01A15 TONA 44.730
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

018 TRA01A10 TONA 67.730
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

019 RPCK01B1 [5] MP. 47.450
SAPA PENTRU RECTIFICAREA PANTELOR 5 CM
GROSIME.

020 RPCT09A1 M.C. 1.000
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

021 CA01B1 M.C. 1.650
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

021 2100945 M.C. 1.663
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

022 RPCK40A1 [1] MP. 82.570
 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE
 ANTIDERAPANTA.

022 2422198 MP. 85.047
 @ PLACI GRESIE TRAFIC

023 RPCJ36A1 MP. 1823.000
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
 PERETI SI STILPI.

024 RPCR24A1 [7] MP. 1823.000
 ZUGRAVELI LAVABILE ALBE

242118 pag 4

024 6104348 L 820.350
 @VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT
 INTERIOR

025 CD25A1 ML. 642.000
 PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

026 TRA06A10 TONA 77.820
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

027 TRB05A25 TONA 27.050
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 50M

028 TRI1AA01A1 TONA 27.050
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
 1

029 TRA01A10 TONA 27.050
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

030 TRI1AA08A1 TONA 27.050
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA
 CATEG.1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CAMERA MUNCA

-FOND SANATATE

-FOND UNIC DE SANATATE

-FOND DE RISC+ACCIDENTE DE MUNCA

-FOND DE GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				242118	pag 5

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)