



**EVALUARE OB .1 – AMENAJARE PARC  
SPATII VERZI SI PLANTATII**

1. Defrisari selective  
15 000 mp
2. Toaletare arbori existenti  
80 buc
3. Inlocuirea arborilor imbatraniti  
50 buc
4. Plantari si replantari in perioada de implementare a proiectului  
138 buc :
5. Plantari arbusti ornamentali  
50 buc
6. Plantari gard viu  
1 810 ml
7. Amenajare teren pentru aranjamente florale  
300 mp
8. Plantat flori perene  
80buc :

---

TOTAL



**EVALUARE OB.1 – AMENAJARE PARC**  
**Imprejmuiri**

- Reparatii imprejmuire spre strada (imprejmuire existenta din lemn, cu stalpi si parapet din zidarie de caramida), inclusiv vopsitorii pe lemn, reparatii de tencuieli si zugraveli exterioare  
428 ml
- Desfacere imprejmuire din placi prefabricate din beton armat, pe stalpi din beton armat (spre scoala)  
137 ml
- Imprejmuire din plasa profilata prevopsita pe stalpi metalici  
137 ml  
62 ml

---

**TOTAL FARA TVA**



**EVALUARE OB .1 – AMENAJARE PARC**  
Drumuri, parcaje, platforme, alei pietonale

- S <sub>scarosabil-parcare</sub>	-795,40 mp.
- S <sub>platforma colectare deseuri</sub>	-280,50 mp.
- S <sub>alei si platforme pietonale</sub>	-9.150,00 mp.
S <sub>total</sub>	-10.225,90.

-Infrastructuri:

$$VD=(280,50mp+795,40mp)\times 0,40+7.850mp\times 0,30+1300mp\times 0,20 =3.045,40mc.$$

-Suprastructura:

-Fundatii balast

$$(280,50mp+795,40)\times 0,30+7.850mp\times 0,20+1.300mp\times 0,10=2.022,80mc$$

-Imbracaminte (inclusiv incadrari)

-imbracaminte din beton de ciment (parcaj+platforma deseuri)

(280,50mp+795,40mp):

-dale din beton prefabricate (alei principale, platforme)

7.850mp :

-pietris margaritar (alei secundare)

0,10x1.300mp :

Total suprastructura

3/1  
P. 5

**EVALUARE OB .1 – AMENAJARE PARC**  
Reabilitare canal colector-deversor  
si corectare configuratie mal lac

- Lungime canal L= 810 ml
- corectie configuratie mal- 18 mc

-Terasamente  
VD=810 ml x0,35 mc/ml= 283,50 mc  
Configuratie mal =18,00 mc  
Total =301,50 mc

-Subtraversari podete tubulare Dn 400mm  
7buc x 5 m =35 ml

-Podet pietonal din lemn  
L= 15,00 m b = 1,50



**EVALUARE OB .1 – AMENAJARE PARC  
DOTARI SI MOBILIER**

-tobogan	1 buc
-balansoar	2 buc
-leagan simplu	2 buc
-leagan dublu	1 buc
-banci odihna lemn	105 buc
-cosuri gunoi	30 buc
-containere gunoi	4 buc
-WC ecologic prevazut cu un rezervor vidanjabil de 230L.	12 buc

**EVALUARE OB 2 – REȚELE UTILITATI  
CAPTARE – PUȚ SAPAT**



1. Puț săpat în cheson având  $\varnothing$  3 m și H = 6m:

1 buc

35  
[Signature]



**EVALUARE OB 2 – REELE UTILITATI  
ECHIPARE PUȚ**

- a. Construcții-cabină supraterană 1buc.
- a. Instalații hidraulice 1 buc. >
- c. Instalații electrice 1 buc. :
- d. Instalații dezaerisire 1 buc. :

36  
Fris



**EVALUARE OB 2 – REȚELE UTILITATI  
CONDUCTĂ ALIMENTARE LAC**

1. Țeavă de PEHD Ø 75 mm, montată în pământ, inclusiv terasamente, nisip, izolare, sustineri pe traseu, spălare și dezinfectare, s.a.:

75 ml: (



37  
Pus

**EVALUARE OB 2 – REȚELE UTILITATI  
REȚELE DE DISTRIBUȚIE PARC**



1. Conductă de distribuție  $D_n = 63 \text{ mm} \times 2,5 \text{ mm}$ ;  $P_n = 6 \text{ at}$ , din PEHD, montată în pământ, inclusiv terasamente, nisip, izolare, spălare și dezinfectare

20 ml

2. Idem,  $D_n = 50 \text{ mm}$

175 ml

4. Idem,  $D_n = 32 \text{ mm}$

263 ml

5. Bandă de identificare:

458 ml

6. Cămin de vane  $\varnothing 1,5 \text{ m}$ ,  $H = 1,25 \text{ m}$ , inclusiv armături:

1 buc.

7. Fantani de baut apa, inclusiv montaj:

4 buc

38  
fus

**EVALUARE OB 2 – REELE UTILITATI**  
**Rețele electrice**



1. Cablu CYABY montat in sant pe pat de nisip  
1450 ml :
2. Sapatura la 0,8 m , pat de nisip si umplutura compactata  
1325 ml
3. Platbanda OI-Zn 25 x 4 mmp  
55 ml
4. Electod din teava OI  
165 ml x
5. Teava de protectie din OI  
145 ml
6. Cablu CYY montat pe stalp  
190 ml :
7. Corp de iluminat ambiental de exterior montat pe stalp metalic de 4 m , inclusiv fundatie din beton  
46 buc :
8. Stalp de iluminat metalic de 9 m , inclusiv fundatie din beton , echipat cu 1 corp de iluminat stradal  
4 buc :
9. Stalp de iluminat metalic de 9 m , inclusiv fundatie din beton , echipat cu 2 corpuri de iluminat stradal  
2 buc
10. Corp de iluminat tip reflector 150 W  
2 buc x
11. Tablou electric TE in dulap metalic etans echipat cu intrerupatoare automate  
1 buc :


39  
Pm



**EVALUARE OB 2 – REȚELE UTILITATI**  
**MONTAJ UTILAJ PUȚURI**  
*preț 30.02.2006*

- a. M1. B 11. B1.: Montare electropompă  
1 buc x 0,4 t/buc :
  
- b. Ac. E09. A1 + Ac. B04. A1. Montare apometru  
1 buc )

40  
Jus



**EVALUARE OB 2 – REȚELE UTILITATI**  
**LISTA CU UTILAJE CARE NECESITĂ MONTAJ**  
*(prețuri decembrie 2007)*

DENUMIRE PE TIPURI DE UTILAJE	Nr. BUC	VALOARE UTILAJ/BUC (RON)	Valoare totală utilaj (RON)
Electropompă submersibilă 30-4, având: Q = 11,5 mc/h; H = 12 m; P = 15,7 kw; n = 2900 rot/min.	1		
Contor de apă tip MNK, având Q= 15mc/h; Dn = 50mm; clasa B de precizie	1		
Contor de apă tip WPH, având: Q=15 mc/h; Dn = 50 mm, clasa B de precizie	1		