

Formularul F3

Obiectivul: 0157 000000158 PRIMARIA COMUNEI ZAM  
 Obiectul: 0001 001 CAMIN CULTURAL ZAM

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 251558 CAMIN CULTURAL ZAM -REABILITARE

Categoria de lucrari: 1000

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001	MP.	1100.000				
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE						
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.						
SIPCILOR DOLIILLO						
002	MP.	820.000				
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA						
INVELITORI GRELE						
002	M.C.	98.400				
LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB						
MIN18CM S4342						
003	MP.	1390.160				
ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE						
24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.						
OBISNUITE *						
004	MP.	1376.400				
INV.DIN TB.ZINC.ONDUL.INCL.DOLII SORT.CU						
FOI 0,75 MONT.PE PANE MET.CU AJUTORUL						
AGRAFELOR DIN OTE						
004	MP.	1390.160				
TIGLA METALICA						
005	M	86.000				
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,						
CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU						
D=15CM						
006	M	45.000				
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM						
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=						
15,4CM						
007	M.C.	22.000				
ZID DE CARAM LA UMLERI DE GOLURI CU						
GROS =SAU> DE12,5CM DIN CARAM 240X115X88						
CU M 25Z						

=====  
007 M.C. 4.620  
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

008 M.C. 8.210  
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.  
CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT \*

009 MP. 79.150  
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN  
LEMN \*

010 MP. 482.000  
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.  
DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU \*

010 M.C. 3.840  
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

010 M.C. 8.210  
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

011 MP. 40.940  
USI INTERIOARE PVC IN DOUA CANATURI CU  
TERMOPAN

011 MP. 40.940  
USA IN DOUA CANATE DIN PVC

012 MP. 38.210  
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0  
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI < 1,00MP.

012 MP. 38.210  
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

013 M 268.000  
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU  
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:  
DREPTI SUB 15CM LATIME

=====

013	M	268.000
-----	---	---------

COLTARE PROTECTIE MUCHII

014	MP.	810.000
-----	-----	---------

IZOLATII LA EXTERIOR CU POLISTIREN 10 CM  
FROSIME

014	MP.	818.100
-----	-----	---------

@PLACA POLISTIREN EXPANDAT BAUMIT AT-N1  
10 MM.GROS.

014	KG	7468.200
-----	----	----------

ADEZIV POLISTIREN

014	MP.	817.960
-----	-----	---------

PLASA FIBRA STICLA

014	KG	3240.000
-----	----	----------

ADEZIV DE SPACLUIRE

014	BUC.	4860.000
-----	------	----------

DIBLURI POLISTIREN

015	MP.	810.000
-----	-----	---------

TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE -  
DECORATIVA

015	KG	3240.000
-----	----	----------

TENCUIALA DECORATIVA

015	KG	227.060
-----	----	---------

GRUND UNIVERSAL

016	MP.	110.560
-----	-----	---------

FINISAJE SPECIALE LA PERETI CU PLACAJ  
DIN PIATRA SOCLU

=====

016	MP.	110.560
-----	-----	---------

PLACI IMITATIE PIATRA NATURALA

016	KG	663.360
-----	----	---------

ADEZIV

017	MP.	110.560
-----	-----	---------

DEFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF  
DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT \*

018	M	220.800
-----	---	---------

REPARARE TREPTE DIN BETON EXEC.BRUT PT.A  
FI PLAC.

019	MP.	156.000
-----	-----	---------

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS  
CULOARE ASEZATE SIM

019	MP.	227.420
-----	-----	---------

PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

020	M.C.	94.000
-----	------	--------

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

021	M.C.	54.000
-----	------	--------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

021	M.C.	58.320
-----	------	--------

BETON DE CIMENT C12/15 ( B 200 STAS  
3622)

022	TONA	140.000
-----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM

023	TONA	169.000
-----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

=====  
024 M.C. 2.700  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.F.TAR

025 MP. 51.600  
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN  
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA  
STILPI SI CADRE

026 KG 867.000  
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN  
GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU  
DIST DIN PLASTIC

027 KG 867.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATE OB 37 D>16M

028 M.C. 2.700  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

028 M.C. 2.920  
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

029 M.C. 9.380  
TURNARE BETON SIMPLU IN INTERIORUL  
CONSTRUCTIILOR GLISATE, CU H60-80M

029 M.C. 10.130  
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

030 TONA 24.310  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM

031 MP. 220.000  
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR  
CIM.100T REZISTENT LA LOVITURI PT.GRUND  
SI STRAT VIZIBIL

031 M.C. 8.800  
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

=====  
032 MP. 208.000  
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA  
METALICA(CASETAT)

033 MP. 669.000  
GLET APLICAT IN DOUA STRATURI

034 KG 572.664  
GLET DE PERETE

035 MP. 669.000  
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR  
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE  
NETEZIRE EXISTENT

035 KG 200.700  
VOPSEA LAVABILA

035 KG 2140.000  
AMORSA VOPSEA LAVABILA

036 MP. 196.000  
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT TRAFIC  
INTENS

036 MP. 206.000  
PARCHET LAMINAT TRAFIN INTENS

037 MP. 270.000  
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

038 MP. 809.000  
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
VERTICALE H<30,0M

039 M 960.000  
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=  
16MM

=====  
040 M 1101.000  
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=  
18MM

041 M 2363.000  
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN  
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND  
SECTIUNEA < 4 MMP

041 M 2433.000  
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

042 M 3381.000  
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN  
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND  
SECTIUNEA < 4 MMP

042 M 3482.000  
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

043 BUC. 16.000  
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR  
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

043 BUC. 17.170  
INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0174 250V  
10A BIPOLAR

044 BUC. 8.000  
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,  
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA PT.SCARA SAU  
CONSTR.IMPERMEABILA

044 BUC. 8.080  
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 10A 250V  
SCARA S 3185

045 BUC. 13.000  
PRIZA;MONTATA INGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT.  
INTENC,BACHEL.SAU AMINO.

046 BUC. 31.000  
APLICA MONTATA DIBLURI LEMN,CU 1 BRAT

=====

046	BUC.	31.370
-----	------	--------

APLICA CU 2 BRATE

047	BUC.	27.080
-----	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE  
MATERIAL PLASTIC

047	BUC.	27.080
-----	------	--------

CORP IL.FL.FIAGS-01 420 220V 4X 20W CS

## LUCRARI EXTERIOARE -IMPREJMUIRE

048	M.C.	17.300
-----	------	--------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.  
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.  
0,0-1,5M T.F.TAR

049	M.C.	17.300
-----	------	--------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

049	M.C.	18.680
-----	------	--------

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

050	MP.	79.800
-----	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE  
INCL.SPRIJINIRILE.0-3M

051	M.C.	16.800
-----	------	--------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

051	M.C.	16.930
-----	------	--------

BETON DE CIMENT C12/15 ( B 200 STAS  
3622)

052	MP.	24.000
-----	-----	--------

PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT  
SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA  
INCLUSIV ACCESORIILE

052	KG	1080.000
-----	----	----------

POARTA METALICA



```

=====
053                MP.                40.600
FINISAJE SPECIALE LA PERETI CU PLACAJ
DIN PIATRA SOCLU

053                MP.                40.600
PLACAJ IMITATIE PIATRA

054                KG                 2520.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

054                KG                 2520.000
PANOURI METALICE MONTATE APARENT, PE
STALPI METALICI

055                TONA               175.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.
LUCRARI EXTERIOARE -PLATFORME PARCARE, CAI ACCES SI TROTUARE
056                100 MP.            29.610
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
EXECUTATA IN TEREN CAT

057                M.C.               617.650
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

058                100 MC.             6.147
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

059                KG                 13693.460
MONTARE PLASA SUDATA

059                KG                 13693.460
PLASE SUDATE TIP 224 LQ 196(19,1 KG/BUC)
OL 37-1N

060                M.C.               322.330
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

```

=====

060	M.C.	921.390
-----	------	---------

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

061	TONA	773.590
-----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM

062	TONA	1115.430
-----	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

063	M	445.330
-----	---	---------

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN BETON  
30 X 15 CM

063	M.C.	19.656
-----	------	--------

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

064	MP.	1089.960
-----	-----	----------

PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN  
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU  
MORTAR DE CIMEN

064	MP.	1102.700
-----	-----	----------

PAVAJE (6 CM GROSIME)

064	M.C.	108.940
-----	------	---------

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  
0,0-1,0 MM

065	TONA	104.340
-----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

066	TONA	161.010
-----	------	---------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-  
VAGON CATEG.1

067	TONA	161.010
-----	------	---------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

=====

068	TONA	161.010
-----	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 30M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ+FOND GARANTARE SALARII
- DM
- SANATATE
- FOND RISC SI ACCIDENTE
- FOND UNIC DE SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)