

Obiectivul: 0139 45000000 FANTANA ARTEZIANA PARALELA 45
 Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FANT08 REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0139

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSA01D1	M.C.	20.400			
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU					
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H					
	<0,6M T.F.TARE					
002	TSA02G1	M.C.	7.200			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.					
	ADINC.<1,5M T.F.TAR					
003	CA03E#	M.C.	45.720			
	Bet in fundatii,soclu,zid sprj,pereti,H					
	<0,prep centr bet si turn mijl clas,b.a.					
	cls C20/16 (B250)					
003	AUT3710	ORA	2.606			
	CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-					
	40MC/ORA					
003	AUT3504	ORA	0.823			
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR					
	TERMIC 1,86-2,50MC					
003	AUT3716	ORA	27.432			
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,					
	ELECTRIC 0,9-1,5KW					
004	CB03B#	MP.	39.000			
	Cofraj din panou refoI,placaj 15mm pt					
	turn bet in elevatii,zid drept cu H<=6m,					
	inc sprij					
004	2903830	M.C.	0.039			
	SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C					
	GR=24MM L=3,00M S 942					
004	2900668	M.C.	0.059			
	LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT					
	FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM					
	S4342					

004	2904122	M.C.	0.039
	DULAP RASIN GEL LAMBA-ULUC LAT 14-16 CM, GR 38 MM,L=2,25 M		
004	5886760	KG	1.170
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111		
004	AUT6702	ORA	0.780
	MACARA DE FEREA STRA 0,15TF		
005	CC01E#	KG	300.000
	Armaturi din OB 37,D<=8 mm,fason in atelier santier si montate in fundatii continue si radiere		
005	2000092	KG	307.500
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM		
005	6313265	BUC.	45.000
	DISTANTIER DIN TEAVA DE OTEL PENTRU CONSTRUCTII 18X2MM,LUNGIME 21MM		
006	CC01E#	KG	660.000
	Armaturi din OB 37,D<=8 mm,fason in atelier santier si montate in fundatii continue si radiere		
006	2000573	KG	676.500
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D =16MM		
006	6313265	BUC.	99.000
	DISTANTIER DIN TEAVA DE OTEL PENTRU CONSTRUCTII 18X2MM,LUNGIME 21MM		
007	TRB01C13	TONA	48.000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M		
008	TRA01A P	TONA	48.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= KM		
009	CG32B#	M.C.	3.600
	Umpluturi In straturi compactate cu mijloace manuale,executate cu piatra sparta amestecata cu nisip		

010 TRA06A TONA 114.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

011 CC03B# KG 600.000
Montare plase sudate la H<=35 m, la
pereti si diafragme, cu greutatea
plaselor peste 3 kg/mp

011 2002349 KG 606.000
PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/
BUC) OL 37-1N

011 2000030 KG 3.000
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
6MM

011 6313265 BUC. 180.000
DISTANTIER DIN TEAVA DE OTEL PENTRU
CONSTRUCTII 18X2MM, LUNGIME 21MM

011 AUT6702 ORA 0.360
MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Obiectivul: 0139 45000000 FANTANA ARTEZIANA PARALELA 45
 Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FANT18 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0139

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT09F1	M.C.	3.600			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
002 CF12A1	MP.	46.600			
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE, ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C					
003 CI02A1	MP.	90.000			
FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA, TRAVERTIN,PIATRA PLACI SI STRAIFURI <5CM GROSIME					
003 2202211	MP.	91.799			
PLACI DIN GRANIT					
004 TSE01C1	100 MP.	0.260			
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE					
005 TSE06A1	100 MP.	0.260			
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.NECOEZ.					
006 DA06A1	M.C.	2.640			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL					
007 TRA01A	TONA	6.240			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.					
008 DB01C1	MP.	26.400			
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUM					

009 DB14B1 TONA 3.850
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

009 2600263 TONA 3.850
BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA
EXECUTATA LA CALD BA8

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Obiectivul: 0139 45000000 FANTANA ARTEZIANA PARALELA 45
 Obiectul: 0002 45000000 CONFECTII INOX

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FANT38 CONFECTII INOX

Categoria de lucrari: 0139

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	SA06C1	M	30.000			
	TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL. ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC. CULT.IN DISTRIB. D=1 1/4T					
001	7500703	M	30.300			
	TEAVA INOX 60.3X2.0 mm W1-4301 LUCIU					
001	7500708	BUC.	5.000			
	TEU EGAL INOX DN 60 MM					
001	7500709	BUC.	8.000			
	COT LA 90 GRADE INOX DN 60 MM					
002	SA06B1	M	60.000			
	TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL. ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC. CULT.IN DISTRIB. D=1 T					
002	7500704	M	60.000			
	TEAVA SUDATA INOX - 40X1.5 mm					
003	SA41A1	BUC.	16.000			
	FLANSA ROTUNDA PLATA,PT.SUDARE,LA CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT. INSTAL,PN 6;10;16ATM,D= 1					
003	7500707	BUC.	16.000			
	FLANSE PLATA INOX DN 60					
004	SD13A1	BUC.	4.000			
	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI					
004	7500706	BUC.	4.000			
	ROBINET INOX DN60 PN 10					

005 7500710 MP. 6.000
TABLA INOX 2X1 MM

006 MII14C1 BUC. 9.000
INDOIREA TEVILOR DE CUPRU PINA LA
MAXIMUM 90 GRADE 42 MM

007 RPAC18A1 BUC. 19.000
TAIEREA IN SANT CU FLACARA OXIACETILENIC
A A TEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 200 MM*

008 TRA01A TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

009 TRB05A25 TONA 2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 YB01RON LEI. 25000.00
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

011 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

012 DF27A1 ORA 250.000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CONST,REP

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Obiectivul: 0139 45000000 FANTANA ARTEZIANA PARALELA 45
 Obiectul: 0003 45000000 INST.ELECTRICE SI MECANICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FANT48 INSTALATIE AUTOMATIZ SI INS.ELECT

Categoria de lucrari: 0139

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L   =
=====
001  EF03A1          BUC.          1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

001 7320325          BUC.          1.000
TABLOU AUTOMATIZARE FINTANA ECHIPAT

002  EE10A1          BUC.          40.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

002 7320233          BUC.          40.000
CORP IL.CU LED RGB - DMX

003  EC04A1          M             260.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

003 7350056          ML.           260.000
CABLU MYYM 4 X1,5

004  EF03A1          BUC.          1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

004 7320232          BUC.          1.000
ECHIPAMENT DMX

005  ATD19A          BUC.          400.000
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR
PRIN:FIXARE CU SURUB

```


006	ATB06A	BUC.	2.000
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL, DENSITATE, ETC. PE STUTURI EXISTENTE: AMPLASATE IN PARTEA SUPERIOARA			
006	7353418	BUC.	2.000
RELEU DE NIVEL CU EL.SN15			
007	ATD11B	M	160.000
CABLU MASURA, CDA, SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU: 11-40 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5 MMP-2,5 MMP			
007	7350056	ML.	160.000
CABLU MYM 4 X 1,5			
008	ATE34A03	BUC.	1.000
VERIF AUTOMAT PROGRAMABIL INTERFETE STANDARD NECON LA PROCES NR MODULE INTERFATA X N ORE			
009	ATE34B03	BUC.	1.000
VERIF AUTOMAT PROGRAMABIL INTERFETE STANDARD CONECTAT LA PR FARA IT IN FUNCT NR MODULE INTERFXN			
010	EF03A1	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG			
010	5529198	BUC.	1.000
CONVERTIZOR FRECVENTA 7,5 KW			
011	EC05A1	M	30.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			
011	4817129	BUC.	30.600
CABLU TIP MCGI 4 X 6			
012	EC12C1	BUC.	102.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			
013	ATE15F	BUC.	2.000
VERIFICARE EL SRA ELECTRONIC TRAD.NIVEL CU REZIST			
014	ATC01B	BUC.	1.000
MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL NOMINAL: 80-100 MM			

014	3215279	BUC.	1.000
ELECTROVANA , DN32,PN10,230V 50 Hz, NI			
015	ATC01B	BUC.	1.000
MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL NOMINAL:80-100 MM			
015	3215281	BUC.	1.000
ELECTROVAN DN 65-80, PN6, 230V 50 Hz			
016	EH01A1	BUC.	10.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			
017	ATE19G	BUC.	1.000
VERIFICARE ROBINET ELECTROMAGNETIC DN<25			
018	ATE19A	BUC.	1.000
VERIFICARE ROBINET,CLAPETA CU SERV EL DN>25<100			
019	ATE24G	BUC.	2.000
VERIFIC.BUCLELOR DE REGLARE ELECTRONICA DE NIVEL (GREUTATE)COMPLEXITATE 1			
020	ATE31B	BUC.	1.000
VERIF CONV FRECV >20KVA <70KVAECONECTAT LA PROCES			
021	ATE31D	BUC.	1.000
VERIF CONV FRECV >5KVA<20KVA CON PR IT NEFUNCT			
022	ATA02C	BUC.	1.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:5-10 KG			
022	3214520	BUC.	1.000
ECHIPAMENT SISTEM ROTIRE			
023	TCA03B1	M	40.000
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. *) MONTATE IN SANT EXISTE			
023	6700303	M	41.000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2			

024 CA01A1 M.C. 1.600
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

024 2100957 M.C. 1.613
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

025 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG

025 5529129 BUC. 1.000
CONVERTIZOR DE FRECVENTA 0.75 KW

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Obiectivul: 0139 45000000 FANTANA ARTEZIANA PARALELA 45
 Obiectul: 0003 45000000 INST.ELECTRICE SI MECANICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FANT58 RACORD EL.SI IMPAMANTARE

Categoria de lucrari: 0139

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	W2H02C1	100 M.	0.200			
	IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN FOARTE TAREPENTRU SONDAJ FARA SAPATURA					
002	DC04B1	M	20.000			
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
003	DG06B1	M.C.	1.200			
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM					
004	TSA16C1	M.C.	6.800			
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<1,5M, T.TARE					
005	AUT2509	ORA	8.000			
	MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0- 5,9 MC/MIN					
006	W2H04A1	M.C.	1.600			
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT					
007	W2H07A1	M	20.000			
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC					
008	W2G01B35	M	50.000			
	MONT CABLU U1KV GR 3,551-3,900 KG/M CU. SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA					
008	4803058	M	50.000			
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S 8778					

009	EA07B2	M	3.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA, MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/2 TO			
010	EC12C1	BUC.	2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			
011	W2J03A1	BUC.	1.000
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI AERIENE			
012	W1P07A	BUC.	1.000
VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB 1KV			
013	DA06A1	M.C.	4.800
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL			
014	TSD18D1	M.C.	6.400
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE			
015	TR11AA01C1	TONA	12.700
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1			
016	TRA01A P	TONA	12.700
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= KM			
017	W1R06A1	M	12.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL			
018	W1R03A1	KG	41.000
CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONTAT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR IN TEREN NORMAL			
018	3701411	KG	42.230
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N			
019	EG10A1	BUC.	1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE			

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Obiectivul: 0139 45000000 FANTANA ARTEZIANA PARALELA 45
 Obiectul: 0003 45000000 INST.ELECTRICE SI MECANICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FANT68 IL.FANT.TRANSV.SI PAN.ANUNT-PARAL

Categoria de lucrari: 0139

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
001  EE10A1          BUC.          10.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

001  7320233          BUC.          10.000
CORP IL.CU LED RGB - DMX

002  EC04A1           M             110.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

002  4802975          M             110.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 1,5 U S
8778

003  ATA02A           BUC.           1.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:PINA
LA 1 KG

003  2121213          BUC.           1.000
ECHIP. CU SENZOR INCREMENTAL

004  EC04A1           M             1.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

004  4810233          M             1.020
CABLU CSYABY MASIV 5 X 1,5 S 8779

005  EF03A1           BUC.           20.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

```

005 2121214 BUC. 2.000
PANOU PUBLICITAR AUTOMAT

006 EC04A1 M 248.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

006 4802602 M 124.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778

006 4810233 M 124.000
CABLU CSYABY MASIV 5 X 1,5 S 8779

007 EC12C1 BUC. 30.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

008 ATD29A KG 60.000
SUPPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE, NEZINCATE

008 6310172 KG 60.000
CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
MECANO-NEZINCATE

009 ATD19A BUC. 120.000
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR
PRIN:FIXARE CU SURUB

010 EH05C1 BUC. 2.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

011 EH01A1 BUC. 5.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Obiectivul: 0139 45000000 FANTANA ARTEZIANA PARALELA 45
 Obiectul: 0003 45000000 INST.ELECTRICE SI MECANICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FANT78 INSTALATII MECANICE

Categoria de lucrari: 0139

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

```
001 M1B10A1          TONA          0.200
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 0,2-0,
5 T.
```

```
002 7320324          BUC.          1.000
POMPA APA B-T 11 100/4
```

```
002 7356212          BUC.          40.000
DUZA - DINT = 10 MM, INOX
```

```
003 M1J05B1          TONA          1.000
COND.OTEL CARBON, MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA, INTRE
INST.TEHN.80-150.M
```

```
004 M1K24A1          BUC.          2.000
PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII
CAMINELOR DN=200MM
```

```
005 M1J11C1          TONA          0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.150-400.M
```

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT