LEGENDA:

RS - Robinet sferic cu clandez
SP - Sifon de pardoseala
CVM - Camin de vizitare mansjar
PP-R - Conducta de polipropilena tip random
PVC - Conducta de canalizare cu mufa si garnitura
FL - Filtru lavabil

Conducta apa rece
Conducta apa calda
Conducta canalizare



Conducte de legatura de la obiectele sanitare la conductele de canalizare si pantele necesare			
OBIECT SANITAR	LEGATURA	PANTA NORMALA	PANTA MINIMA
LAVOAR	40	3.5%	2,5%
SPALATOR	50	3.5%	2,5%
SIFON PARD.	50	3.5%	2,5%
WC	110	2.0%	1,2%
DUS	40	3.5%	2,5%

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./DATA	
S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, Str. GH. DIMA Nr. 39A/34 TEL 0742054195				Beneficiar: COMUNA BUZA	Proiect: 90/2009
	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	CONSTRUIRE CENTRU INGRIJIRE BATRANI Loc. Buza, Comuna Buza Str. Principala, F.N. , comuna Buza, jud. Cluj	Faza: S.F.
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.				
PROIECTAT	ing. Jakab Cs.		Data: IUNIE 2009	PLAN PARTER - INSTALATII SANITARE	Plansa: IS.2.b
DESENAT	ing. Jakab Cs.				