


Lucrari proiectate:

- decaparea tencuelliilor interioare si exterioare deteriorate de pe pereti - acolo unde este cazul;
- desfacerea intregii tavanului din zona planseului si verificarea fiecarei grinzi si inlocuirea elementelor degradate;
- realizarea unei tavanului din placi de gips carton rezistente la foc;
- dispunerea de vata minerala intre grinzile de lemn ale planseului;
- montarea unei podine cu rol de protectie pentru termoizolatie;
- tencuirea peretilor interioari afectati;
- in zona de birouri, vestiare, ... etc se vor reface pardoselle si se vor inlocui dusumelele cu parchet laminat de trafic intens, de 12mm grosime, cu lamba si uluc;
- montarea de gresie antiderapanta de trafic intens in zonele de circulatie, oficiu si hol;
- montarea de dusumea in sala mare de spectacol;
- refacerea intregii sarpante;
- inlocuirea invelitorii si a accesoriilor;
- decaparea peretilor interior de zugravelle existente - acolo unde este cazul;
- gletuirea intregii suprafetei peretii si tavane;
- zugravelle interioare si vopsitorii lavabile;
- zugravelle si vopsitorii la fatadele imobilului;
- in sala mare de spectacol se vor prevedea lambriuri;
- placarea cu polistiren a peretilor exteriori;
- placari cu diverse materiale decorative soclului fatadelor;
- zugravelle si vopsitorii la fatadele imobilului;
- placari cu diverse materiale decorative soclului fatadelor;
- zugravelle si vopsitorii exterioare;
- inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat de culoare mahoni;
- refacerea trotuarelor de garda in jurul constructiei;
- realizare subzidirii la fundatii pe unele tronsoane;
- refacerea teraselor exterioare la lesirea din canini;
- refacerea peretilor prin injectari de lapte de ciment in fisurile aparute la nivelul lor;
- amenajari exterioare;
- refacerea totala a sistemelor electrice;
- refacerea totala a sistemului de incalzire;
- realizarea unui sistem de alimentare cu apa prin bransarea la rețeaua locala existenta in comuna;
- realizarea unui paratrasnet pe coama sarpantei;
- construire grupuri sanitare.



Categoria de importanta "C"
Zona seismica "F"
Grad seismic "6"
Rezistenta la foc "III"
Risc incendiu "MIC"

Sc=381,00 mp
Sd=399,48 mp

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC PROCALI CONSTRUCT SRL // ACEST DESEN ESTE PUR INFORMATIV SI NU TINE LOC DE PROIECT TEHNIC				
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC PROCALI CONSTRUCT SRL				
VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT NR./DATA
S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, GH. DIMA 39A/34 TEL. 0742054195				Beneficiar: COMUNA BUZA
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.		Scara: 1:100	Modernizare CAMIN CULTURAL Localitatea Buza Str. Principala nr. 67, com. BUZA, Jud. Cluj
PROIECTAT	arh. Darcea S.		Data: IUN. 2009	Faza: D.A.L.I.
DESENAT	stud.ing. Costea A.			Plansa: A11
PLAN PARTER-PROPUNERE				Proiect: 5/2009