



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Certificat seria C,
nr. 300 / 06.11.2009



Certificat seria M,
nr. 105 / 06.11.2009

Municipiul Hunedoara, Str. Libertății nr.17, cod.331128 Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

FIȘE EVALUARE

FISA EVALUARE : PROIECTARE ȘI INGINERIE

Denumire capitole si subcapitole

Proiectare si inginerie

1. Proiectare – faza proiect tehnic
 - a. proiect tehnic
 - b. DTAC
 - c. caiete de sarcini
 - d. detalii de executie
 - e. verificarea tehnica a proiectarii
2. Documentatii necesare pt obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata la constructii (modernizari, consolidari, etc.), daca este cazul
- 4.Asistenta tehnica din partea proiectantului

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST TIGRU

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	25.00
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat	mc	22.60
• Cofraje	mp	39.50
• Pardoseli din beton	mp	45.00
• Zidarie	mc	32.70
• Beton armat C16/20	mc	3.30
• Confectii metalice	kg	50.00

• Tencuieli interioare	mp	109.00
• Tencuieli exterioare	mp	109.00
• Sarpanta	mp	52.25
• Invelitori din tigla	mp	73.20
3.Izolatii		
• Hidroizolatie	mp	25.20
4.Instalatie electrica		
• Asigurarea imprejmuii cu gard electric	m	112.00
• Stalpi iluminat	buc	4.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	15.00
6.Instalatie de incalzire ,ventilatie ,climatizare	mp	45.00
7.Instalatie de alimentare cu energie termica	mp	45.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	54.00
• Beton simplu C12/15	mc	60.50
• Cofraje	mc	44.80
• Imprejmuire plase cu rame	m	112.00
9.Amenajare		
• Sapatura	mc	50.00
• Beton armat C12/15	mc	37.50
• Hidroizolatii	mp	125.00
• Cofraje	mp	50.00
10.Amenajari bunastare animale		
• Arbori si arbusti	buc	12.00
• Zona nisip	mp	12.00
• Arbori uscati	buc	4.00
• Biuta pamant	buc	1.00
• Sistem de cablu si resorturi pentru hranire	buc	1.00

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST LEU

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	26.80
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat	mc	26.20
• Cofraje	mp	42.00
• Pardoseli din beton	mp	50.00
• Zidarie	mc	34.50
• Beton armat C16/20	mc	6.00
• Confectii metalice	kg	50.00
• Tencuieli interioare	mp	93.00

• Tencuieli exterioare	mp	93.00
• Sarpanta	mp	57.75
• Invelitori din tigla	mp	80.90
3.Izolatii		
• Hidroizolatie	mp	27.00
4.Instalatie electrica		
• Asigurarea imprejmuii cu gard electric	m	130.00
• Stalpi iluminat	buc	4.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	15.00
6.Instalatie de incalzire ,ventilatie ,climatizare	mp	50.00
7.Instalatie de alimentare cu energie termica	mp	50.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	62.70
• Beton simplu C12/15	mc	70.20
• Cofraje	mc	52.00
• Imprejmuire plase cu rame	m	130.00
9.Amenajare		
• Sapatura	mc	50.00
• Beton armat C12/15	mc	37.50
• Hidroizolatii	mp	125.00
• Cofraje	mp	50.00
10.Amenajari bunastare animale		
• Arbori si arbusti	buc	12.00
• Zona nisip	mp	12.00
• Arbori uscati	buc	4.00
• Biuta pamant	buc	1.00
• Sistem de cablu si resorturi pentru hranire	buc	1.00

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST JAGUAR

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	19.00
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat	mc	20.60
• Cofraje	mp	25.20
• Pardoseli din beton	mp	30.00
• Zidarie	mc	20.70
• Beton armat C16/20	mc	3.60
• Confectii metalice	kg	50.00
• Tencuieli interioare	mp	55.80

• Tencuieli exterioare	mp	55.80
• Sarpanta	mp	36.00
• Invelitori din tigla	mp	50.40
3.Izolatii		
• Hidroizolatie	mp	16.20
4.Instalatie electrica		
• Asigurarea imprejmuii cu gard electric	m	90.00
• Stalpi iluminat	buc	4.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	12.00
6.Instalatie de incalzire ,ventilatie ,climatizare	mp	30.00
7.Instalatie de alimentare cu energie termica	mp	30.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	37.60
• Beton simplu C12/15	mc	42.10
• Cofraje	mc	31.20
• Imprejmuire plase cu rame	m	90.00
9.Amenajare		
• Sapatura	mc	50.00
• Beton armat C12/15	mc	37.50
• Hidroizolatii	mp	125.00
• Cofraje	mp	50.00
10.Amenajari bunastare animale		
• Arbori si arbusti	buc	12.00
• Zona nisip	mp	12.00
• Arbori uscati	buc	4.00
• Biuta pamant	buc	1.00
• Sistem de cablu si resorturi pentru hranire	buc	1.00

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST CAPRIOR

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
----------------------------------	----	-----------

Lucrari de constructie

1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	18.00
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	6.00
• Cofraje	mp	12.00
• Pardoseli din beton	mp	20.00
• Structura adapost din lemn de rasinoase	mp	20.00
• Invelitori din tigla	mp	25.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	16.00
8.Imprejmuire garduri		

• Sapatura	mc	49.30
• Beton simplu C12/15	mc	52.20
• Cofraje	mc	40.90
• Imprejmuire plase cu rame	m	118.0

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST PONEI

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	18.00
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	6.00
• Cofraje	mp	12.00
• Pardoseli din beton	mp	20.00
• Structura adapost din lemn de rasinoase	mp	20.00
• Invelitori din tigla	mp	25.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	16.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	49.30
• Beton simplu C12/15	mc	52.20
• Cofraje	mc	40.90
• Imprejmuire plase cu rame	m	118.00

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST ASIN

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	18.00
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	6.00
• Cofraje	mp	12.00
• Pardoseli din beton	mp	20.00
• Structura adapost din lemn de rasinoase	mp	20.00
• Invelitori din tigla	mp	25.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	16.00

8. Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	49.30
• Beton simplu C12/15	mc	52.20
• Cofraje	mc	40.90
• Imprejmuire plase cu rame	m	118.00

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST LUP

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1. Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	22.10
2. Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	7.80
• Cofraje	mp	5.80
• Pardoseli din beton	mp	35.00
• Zidarie	mc	11.00
• Beton armat C16/20	mc	1.80
• Confectii metalice	kg	50.00
• Tencuieli interioare	mp	55.00
• Tencuieli exterioare	mp	55.00
• Sarpanta	mp	41.50
• Invelitori din tigla	mp	57.80
4. Instalatie electrica		
• Asigurarea imprejmuiri cu gard electric	m	125.00
• Stalpi iluminat	buc	2.00
5. Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	12.00
8. Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	80.80
• Beton simplu C12/15	mc	48.50
• Cofraje	mc	43.00
• Imprejmuire plase cu rame	m	125.00

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST NUTRIE

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	2.60
• Cofraje	mp	4.20
• Pardoseli din beton	mp	2.00
• Zidarie	mc	4.80
• Confectii metalice	kg	50.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	5.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	4.40
• Beton simplu C12/15	mc	5.30
• Cofraje	mc	8.80
• Imprejmuire plase cu rame	m	22.00
9.Amenajare		
• Sapatura	mc	0.60
• Beton armat C12/15	mc	0.80
• Hidroizolatii	mp	4.40
• Cofraje	mp	4.80
10.Amenajari bunastare animale		
• Arbori si arbusti	buc	4.00
• Biuta pamant	buc	1.00
• Sistem de cablu si resorturi pentru hranire	buc	1.00

**FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST BROASCA TESTOASA SI PORC DE
GUINEEA**

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	8.90
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat	mc	2.60
• Cofraje	mp	4.20
• Pardoseli din beton	mp	2.00
• Zidarie	mc	4.80
• Confectii metalice	kg	50.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	5.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	4.40
• Beton simplu C12/15	mc	5.30
• Cofraje	mc	8.80
• Imprejmuire plase cu rame	m	22.00
9.Amenajare		
• Sapatura	mc	0.60
• Beton armat C12/15	mc	0.80
• Hidroizolatii	mp	4.40
• Cofraje	mp	4.80
10.Amenajari bunastare animale		
• Arbori si arbusti	buc	4.00
• Zona nisip	mp	1.00

FISA EVALUARE LUCRARI : ADAPOST URS

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	28.00
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Pardoseli din beton	mp	66.00
• Garduri interioare	m	12.00
• Confectii metalice	kg	50.00
• Tencuieli interioare	mp	86.00
• Placari exterioare cu lemn	mp	92.00
4.Instalatie electrica		
• Asigurarea imprejmuii cu gard electric	m	110.00
• Stalpi iluminat	buc	2.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	15.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	52.00
• Beton simplu C12/15	mc	57.50
• Cofraje	mc	42.80
• Imprejmuire plase cu rame	m	110.00
9.Amenajare		
• Sapatura	mc	50.00
• Beton armat C12/15	mc	37.50
• Hidroizolatii	mp	125.00
• Cofraje	mp	50.00
10.Amenajari bunastare animale		
• Arbori si arbusti	buc	12.00
• Zona nisip	mp	12.00
• Arbori uscati	buc	4.00
• Biuta pamant	buc	1.00
• Sistem de cablu si resorturi pentru hranire	buc	1.00

FISA EVALUARE LUCRARI : VOLIERE PORUMBEI ,SOIM VINDIREL
,FAZANI, CORBI ,ULIU SORECAR , GAINI, BIBILICI

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	21.90
• Cofraje	mp	39.50
• Confectii metalice	kg	50.00
• Structura adapost din lemn de rasinoase	mp	40.00
5.Instalatii sanitare teava PVC D=110	m	15.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	35.10
• Beton simplu C12/15	mc	39.30
• Cofraje	mc	29.10
• Imprejmuire plase cu rame	m	73.00
9.Amenajare		
• Sapatura	mc	12.50
• Beton armat C12/15	mc	9.40
• Hidroizolatii	mp	32.00
• Cofraje	mp	12.50
10.Amenajari bunastare animale		
• Arbori si arbusti	buc	12.00
• Zona nisip	mp	6.00
• Arbori uscati	buc	4.00

FISA EVALUARE LUCRARI : PAVILION MAIMUTE

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Sapatura manuala	mc	37.50
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	19.70
• Cofraje	mp	93.80
• Pardoseli din beton	mp	49.30
• Zidarie	mc	1.90
• Beton armat C16/20	mc	29.70
• Confectii metalice	kg	120.00
• Finisaje interioare	mp	110.00
• Finisaje exterioare	mp	89.40
• Terasa	mp	55.50
• Compartimentari plase sudate	mp	16.40
• Usi metalice cu plasa	buc	3.00
• Usi din lemn	buc	2.00
• Tamplarie aluminiu	buc	2.00
• Luminator	buc	1.00
3.Izolatii		
• Hidroizolatie	mp	55.50
4.Instalatie electrica		
• Conductori corpuri de iluminat aparataj	buc	1.00
5.Instalatii sanitare	buc	1.00
6.Instalatie de incalzire ,soba teracota	buc	1.00
7.Instalatie de alimentare cu energie termica	ml	60.00
8.Inchidere valiera		
• Imprejmuire plase cu rame	mp	520.00
10.Amenajari bunastare animale		
• Barne din lemn	buc	8.00
• Funii cu noduri	buc	8.00
• Arbori si arbusti	buc	6.00
• Arbori uscati	buc	4.00
• Plase pentru hranire	buc	2.00

FISA EVALUARE LUCRARI : AMENAJARI EDUCATIONALE

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Constructie rustica din lemn de rasinoase	mp	20.00
4.Instalatii electrice		
• Conductori ,corpuri de iluminat si aparataj	buc	1.00
<i>Dotari</i>		
1.Monitoare tip Tuschscreen	buc	6.00

FISA EVALUARE LUCRARI : CARANTINA ANIMALE

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente		
- Saptura manuala	mc	37.50
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	19.70
• Cofraje	mp	93.80
• Pardoseli din beton	mp	50.00
• Zidarie	mc	12.20
• Beton armat C16/20	mc	32.50
• Confectii metalice	kg	80.00
• Tencuieli interioare	mp	110.00
• Finisaje exterioare	mp	79.20
• Terasa	mp	50.00
• Pardoseli gresie	mp	49.30
• Placaje faianta	mp	57.00
• Tamplarie	mp	17.00
3.Izolatii		
• Hidroizolatie	mp	55.50
4.Instalatie electrica		
• Conductori corpuri de iluminat aparataj	buc	1.00
5.Instalatii sanitare –grup sanitar	buc	1.00
6.Instalatie de incalzire ,ventilatie ,climatizare		
• Corpuri incalzire	buc	4.00
7.Instalatie de alimentare cu gaze naturale	ml	80.00
8.Imprejmuire garduri		
• Saptura	mc	49.20
• Beton simplu C12/15	mc	55.10
• Cofraje	mp	40.80
• Imprejmuire plase cu rame	m	102.00
<i>Dotari</i>		
1.Masa chirurgicala	buc	1.00
2.Dulap produse medicale	buc	1.00
3.Lampa chirurgicala	buc	1.00
4.Frigider	buc	1.00
5.Sterilizator instrumente chirurgicale	buc	1.00
6.Trusa chirurgicala	buc	1.00
7.Trusa osteosinteza	buc	1.00
8.Microscop optic binocular	buc	1.00

FISA EVALUARE LUCRARI : BUCATARIE SI CAMERA FRIGORIFICA

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
2.Constructie –rezistenta +arhitectura		
• Beton armat C12/15	mc	19.70
• Cofraje	mp	93.80
• Pardoseli din beton	mp	50.00
• Zidarie	mc	12.20
• Beton armat C16/20	mc	32.50
• Confectii metalice	kg	80.00
• Tencuieli interioare	mp	110.00
• Finisaje exterioare	mp	79.20
• Terasa	mp	50.00
• Pardoseli gresie	mp	49.30
• Placaje faianta	mp	57.00
• Tamplarie	mp	17.00
3.Izolatii		
• Hidroizolatie	mp	55.50
4.Instalatie electrica		
• Conductori corpuri de iluminat aparataj	buc	1.00
5.Instalatii sanitare –grup sanitar	buc	1.00
6.Instalatie de incalzire ,ventilatie ,climatizare		
• Corpuri incalzire	buc	4.00
7.Instalatie de alimentare cu gaze naturale	ml	80.00
8.Imprejmuire garduri		
• Sapatura	mc	49.20
• Beton simplu C12/15	mc	55.10
• Cofraje	mp	40.80
• Imprejmuire plase cu rame	m	102.00

Utilaje

1. Instalatie camera frigorifica -1 buc aferenta pentru 30 mp

FISA EVALUARE LUCRARI : REABILITARE UTILITATI

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1. Retea canalizare (tub pvc d200)	ml	300.00
2. Platforma de gunoi		
• Platforma betonata	mp	30.00
• Zidarie	mc	7.20
• Tencuieli	mp	48.00
• Bazin retentie	buc	1.00

**FISA EVALUARE LUCRARI : AMENAJARE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI**

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Terasamente ,replantari arbori ,plantari de arbori si arbusti ,gazon ,stabilizari descarcari drenaje	buc	1.00

FISA EVALUARE LUCRARI : IMPREJMUIRE GRADINA ZOOLOGICA

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
<i>Lucrari de constructie</i>		
1.Gard exterior	ha	2.40

FISA EVALUARE LUCRARI : LOC DE JOACA

Denumire capitole si subcapitole	UM	Cantitate
1. <i>Complex de joaca copii</i>		
• Leagane ,	buc	2.00
• topogane ,	buc	2.00
• Turnuri	buc	2.00
• Balansoar	buc	2.00
2. <i>Groapa de nisip</i>	mp	6.00