

CENTRALIZATOR LUCRARI - CASA DE CULTURA

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (FARA TVA)		TVA	VALOARE (INCLUSIV TVA)	
		MII LEI	MII EURO	MII LEI	MII LEI	MII EURO
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
	desfaceri si demolari					
	arhitectura					
	inst sanitare					
	inst termcie					
	inst electrice					
TOTAL CAPITOLUL 1						
II - MONTAJ						
	montaj utilaje					
TOTAL CAPITOLUL 2						
III - Procurare						
	UTILAJE					
TOTAL CAPITOLUL 3						
TOTAL (1 + 2 +3)						

Proiectant,

**EVALUARE OB 1 – REABILITARE CASA DE CULTURA
 DESFACERI SI DEMOLARI
 Valori iclusiv TVA**

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumi rea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col. 3xcol 4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	RPCT04B1 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT. CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *	M.C.	2.500		
002	RPCT10A1 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *	MP.	120.000		
003	RPCT11F1 DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN PLASA RABIT INCLUSIV DESF VERGE DE SUSTINE	MP.	271.000		
004	RPCT19B1 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *	MP.	56.000		
005	RPCT20A1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAI CATE *	MP.	365.000		
006	RPCT26A1 DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT. MAT. *	MP.	875.000		
007	RPCT27A1 DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *	M	134.000		
008	RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *	MP.	86.000		
009	RPCT31B1 DESFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE RASINOASE LA TAVANE * ASIMILAT - DESFACERE PLAFOANE FALSE	MP.	271.000		

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

**EVALUARE OB 1 – REABILITARE CASA DE CULTURA
ARHITECTURA
Valori inclusiv TVA**

Nr. crt. (denumi rea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col. 3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4
001 RPCA01A1 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT	M C.	5.000		
002 RPCB06A1 BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN FUNDATII CU TALPI CONT. SAU IZOLAT. IN RAD. SLAB SOLICIT. LA CLADIRI	M C.	7.500		
003 RPCB07A1 BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ZID DE SPRIJIN *	M C.	5.000		
004 RPCC05A1 COFR. DIN SCIND. RASIN. INCL. SUST. < 6M H LA CONST. DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE CASETE SUP. POLIG.	MP.	41.000		
005 RPCD01A1 ARMATURI DIN OTEL BETON PT. BETON ARMAT IN FUNDATII SI RADIERE CU OB 38 *	KG	220.000		
006 RPCD03A1 ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR. OBISNUITE, PLANSEE DREPTE CU DISTANTIERI DIN MORTAR CIMENT	KG	400.000		
006 2000535 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D =12MM	KG	407.996		
007 RPCE01A1 AMORSAREA SUP. PT. APLIC. IZOL. CU 2 STRAT. SOLUT. BITU. LA REP. TERASE SAU BALC. ORIZ. SAU INCLIN. < 20GRA	MP.	21.000		
008 RPCE03B1 INCL. CU 1STRAT CART. BIT. LIPIT. CU 2 STR. MAST SI FIX. CU C	MP.	21.000		
009 CD24A1 PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS)	MP.	125.000		
010 CE07A# Invelitori din placi tabla amprentata (tip tigla) pt invelitorile acoperisuril or (tip Lindab)	MP.	875.000		
010 3646082 PANOURI TABLA OTEL SUBTIRE (0,5MM) AMPRENTATA TIP TIGLA, (LINDAB) ZN LA CALD, ACOP EXT CU PLASTISOL, INT LAC	MP.	875.000		
011 RPCI21A1 JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS. SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *	M	65.000		
012 RPCI25A1 BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *	M	52.000		
013 RPCI29B1 GLAFURI SI COPERTINE DIN TB. ZN. MONT. PE ZIDARIE DE CARAM CU GROS. TB 0,4 CU LAT. DESF. 30 SI 50 CM *	M	120.000		
014 RPCJ08A1 TENC. INT. DRIS. PE ZID. CARAM SAU BET. CU MORT VAR- CIM. 25T PT. SPRIT SI MORT. 10T	MP.	120.000		

PT. GRUND SI STR. VI

015 RPCJ19A1 MP. 271.000
TENC. INT. DE 3CM GROS. EXECUTATE PE
IMPLETITURA DE SIRMA DRIS. CU MORT. CIM.
VAR MARCA 100T *

016 RPCJ64A1 MP. 23.000
REP. TENC. EXT. SPECIALE DIN PIATRA ARTIF.
FRECATE IN CIMP CONT. CU GROS. STRAT.
SUPERIOR DE 5-8 MM *

017 RPCK01F1 MP. 112.000
STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN DUSUM
OARBE SCIND RASIN 24MM BATUTEPE RIGLE
STEJAR 50X80 DIST 60CM

018 RPCK01B1 MP. 365.000
STRAT SUPORT PT. PARDOSELI DIN MORTAR
CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU FATA
DRISCUITA FIN *

019 RPCK07A1 MP. 112.000
PARDOSELI DIN DUSUMELE RASINOASE 22MM
LAMB SI ULUCPE RIGLE STEJAR 50X80MM

020 RPCK09B1 MP. 229.000
PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT
EXIST. CURAT. MONT. IN SAH SAU LA 45 GRADE
PRIN BATERE IN CU

020 2940204 MP. 190.757
PARCHETE FAG LMB. UL. P1, P3, P4 CL. 3 ST.
17X200 X30-90MM

020 2960395 MP. 50.380
FRIZURI STEJAR, CER 17 X 50 X 600 XXX S
228/1

021 RPCK12A1 M 183.000
PERVAZURI PROFILATE DE 3X2CM DIN LEMN
RASINOASE

022 RPCK40A1 MP. 99.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP
/BUC.

023 2420369 MP. 101.970
PLACI GRESIE NEGLAZURATE RELIEF S
200X100X12 C1 S5939

024 CG04A1 MP. 62.000
PARDOSELI DIN MOCHETA POLIROM

025 RPCR41A1 MP. 1250.000
IGNIFUGAREA LEMN. PE O SUP. NEPROTEJ
CONTRA INCEND. *

026 RPCM09A1 MP. 47.000
PLACAJE CU CARAMIDA ARGILA ARSA PT.
PLACAJ 115X60 *

026 2303509 BUC. 3078.500
PLACI CERAM ARG. REFR. GLAZ. 115X60
(BRATCA)

027 CK17D# MP. 243.000
Lambriuri la pereti, din placaj furniruit
montat prin lipire, executate pe santier
pt suprafete >10 mp

028 RPCM45A1 MP. 62.000
PLACAJE CERAMICE FIXATE CU MORTAR DE
CIMENT SI ARACET PE SUPRAFETE PLANE

028 2401777 MP. 65.099
FAIANTA ALBA DECOR MONOC M DR.
150X150X5, 5 C. 1 S233

029 RPC054A1 M 12.000
BALUSTRADA DIN LEMN BRAD, STEJAR *

029 2948218 M 12.000
BAGHETA STEJAR 2X 4- 6CM PT LAMBRIURI

030 CF24A1 MP. 260.000

PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

031 CK20A1 MP. 78.000
TAVANE SUSPENDATE DIN LEMN DE STEJAR
LAMELE CALITATEA B

031 CN17C1 MP. 164.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI DIN B C A LIPITE CU ARACET CPMB

032 7353016 MP. 172.198
TAPET SEMILAV. SUPORT HIRTIE TR(TAPET IN
RELIEF)
ASIMILAT - PLACARE PERETI SALA SPECTACOL CU STOFA

033 RPCH01A1 MP. 8.000
SARP. DIN LEMN RASI. PE ZID. PT. INV. CART.
SAU TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT *

034 RPCH15A1 M 187.000
INLOC. PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA
STREAS. SAU CALCAN PAZIE SIMPLA *

035 CK23B# MP. 42.000
Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi, supraf toc intre 1,00
- 2,50 mp, la ctii cu H<= 35 m

035 7000970 MP. 42.000
TAMPLARIE EXT. PVC CU GEAM TERMOPAN

036 CK25A# MP. 94.000
Usi profiluri mase plastice, 1 canat,
supraf toc<= 7 mp, incl armaturi si
accesorii, montate in zid de orice fel la
ctii cu H<= 35 m

036 7000970 MP. 94.000
TAMPLARIE EXT. PVC CU GEAM TERMOPAN

037 CL12C1 TONA 0.200
MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0, 15T ASAMBL PRIN SUDURA, CUH
<35M INCLUSIV

037 6305646 KG 200.000
SCARA METAL. DREAPTA OTEL PROT. TABLA
STRIATA, LAT. 1000MM

038 RPCR24A1 MP. 1895.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT. INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

038 6104349 L 852.750
@VOPSEA LAVAB CASATI TECNOPAINT SPECIAL
PT INT/EXT

039 CB47A1 MP. 400.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30, OM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

**EVALUARE OB 1 – REABILITARE CASA DE CULTURA
INSTALATII SANITARE
Valori inclusiv TVA**

- Vas WC din portelan complet echipat cu: rezervor din portelen pe vas; armaturi; suport hartie igienica din portelan, capac si rama din polietilena

6 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Lavoar din portelan sanitar cu pedestal L = 600 mm complet echipat cu: baterie stativa monocomanda, armaturi; etajera; oglinda; prtprosop; dozator sapun lichid

2 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Lavoar din portelan sanitar pe console L = 400 mm complet echipat cu: baterie stativa monocomanda, armaturi; etajera; oglinda; prtprosop; dozator sapun lichid

3 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Pisoar din portelan sanitar complet echipat

2 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Conducte din polipropilena ignifuga pentru scurgere inclusiv coturi; ramificatii; reductii; piese de curatire; piese de capat coloane ventilatii; coliere sustinere Dn – 50 ÷ 110 mm

42 ml x _____ lei/ml = _____ lei

- Conducte de apa rece din polietilena de inalta densitate inclusiv fittinguri, robineti, coliere sustinere, izolatii cu teaca polimerica Dn 25 ÷ 50 mm

52 ml x _____ lei/ml = _____ lei

- Conducte de apa rece din polietilena de inalta densitate inclusiv fittinguri, robineti, coliere sustinere, izolatii cu teaca polimerica Dn 25 ÷ 32 mm

44 ml x _____ lei/ml = _____ lei

- Uscator de maini cu aer cald

5 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Suport stergare pentru maini din hartie

5 buc x _____ lei/buc = _____ lei

Total fara TVA = _____ lei

Proiectant,

**EVALUARE OB 1 – REABILITARE CASA DE CULTURA
INSTALATII TERMICE
Valori inclusiv TVA**

- Radiatoare tip panou de otel complat echipate cu: robineti tur retur, aerisitor manual, console de prindere

11 x 600 x 400	- 1 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
11 x 600 x 600	- 7 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
22 x 600 x 600	- 6 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
22 x 600 x 1000	- 15 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
22 x 600 x 1200	- 3 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
22 x 600 x 1600	- 2 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
22 x 600 x 2000	- 2 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
33 x 600 x 1200	- 1 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
33 x 600 x 1800	- 2 buc x _____ lei/buc	= _____ lei
33 x 600 x 2300	- 5 buc x _____ lei/buc	= _____ lei

- Tevi din cupru pentru incalzire Dn 15 ÷ 42 mm inclusiv fittinguri, robineti, bratari de prindere, dezaeratoare automate de coloane

218 ml x _____ lei/ml = _____ lei

Total fara TVA = _____ lei

Proiectant,

**EVALUARE OB 1 – REABILITARE CASA DE CULTURA
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Valori iclusiv TVA**

Nr. crt.	Denumire	Cantit	U.M.	Pret unitar	Total
1	Circuit.ilumin.(FY/IPEY)	950	ml		
2	Circuit prize (FY/IPEY)	660	ml		
3	Intrerupatoare, comutatoare	43	buc		
4	Prize bipolare cu contact de protectie	64	buc		
5	Corp ilumin. scena tip CLOPOT	6	buc		
6	Reflectoare scena	10	buc		
7	Aplica ornamentala	31	buc		
8	Armaturi impermeabile	1	buc		
9	Lustra cu 3 brate	6	buc		
10	Corp iluminat fluoresc. tip FIRA –03-236	10	buc		
11	Corp iluminat fluoresc. tip FIRA –03-418	17	buc		
12	Corp iluminat fluoresc. tip FIPAD –04-236	13	buc		
13	Corp ilum sig. tip CISA	23	buc		
14	Tablou electric principal TG	1	buc		
15	Tablou electric scena	1	buc		
16	Tablou comanda. TC1, TC2	2	buc		
17	Tablou el. TCT	1	buc		
18	Buton semnalizare incendiu	6	buc		
19	Detector de fum adresabil	20	buc		
20	Hupa semnalizare incendiu	4	buc		
21	CENTRALA CSI- SEMNALIZARE INCENDIU	1	buc		
22	Platbanda inst paratrasnet si priza pamant	220	ml		
TOTAL					

Proiectant,

EVALUARE OB 1 – REABILITARE CASA DE CULTURA
MONTAJ UTILAJE
Valori inclusiv TVA

- Boiler electric vertical cu acumulare V = 80 l,

1 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Grup termic cu schimbator de caldura functionare gaze naturale Putil = 120 kw, racord gaze arse Dn – 250 mm complet echipat cu automatizare, filtre, vane etc.

1 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Pompe circulare si recirculare agent termic incalzitor

2 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Cos de fum cu pereti dubli din inox montat pe exteriorul cladirii Dn 300 mm H = 10 m

1 buc x _____ lei/buc = _____ lei

Total fara TVA = _____ lei

Proiectant,

EVALUARE OB 1 – REABILITARE CASA DE CULTURA
LISTA UTILAJE
Valori iclusiv TVA

- Boiler electric vertical cu acumulare V = 80 l,

1 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Grup termic cu schimbator de caldura functionare gaze naturale Putil = 120 kw, racord gaze arse Dn – 250 mm complet echipat cu automatizare, filtre, vane etc.

1 buc x _____ lei/buc = _____ lei

- Pompe circulare si recirculare agent termic incalzitor

2 bux x _____ lei/buc = _____ lei

- Cos de fum cu pereti dubli din inox montat pe exteriorul cladirii Dn 300 mm H = 10 m

1 buc x _____ lei/buc = _____ lei

Total fara TVA = _____ lei

Proiectant,

EVALUARE OB 2 – RETELE UTILITATI
Alimentare cu energie electrica 0,4 KV
Valori inclusiv TVA

- Canalizatie subterana 0,4 kV -CYY de la retea exteriora la FB

0,040 km x _____ lei /km = _____ lei

- Firida de bransament FB2 tip CIRE

1 buc x _____ lei /buc = _____ lei

TOTAL = _____ lei

Proiectant,